



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.05.2021 № 277

п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 года

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года, надежной и безаварийной работы и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2021-2022 года, согласно Приложению 1.

2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

2.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории поселений, к отопительному сезону 2021-2022 года.

2.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 года.

Срок – 01.07.2020.

2.3. Обеспечить предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года.

Срок – еженедельно по вторникам.

ПА 002512

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района



А.М. Маслов

Приложение 1
Утверждены
постановлением
администрации района
от 19.05.2021 № 277

Организационно – технические мероприятия по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства
Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2021 – 2022 года

№ п п	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.из мере ния	Коли честв о	Ориентировочная стоимость тыс.руб.			Срок исполнения	Эконо мическ ий эффект , тыс руб.	Ответственный исполнитель
				Всего	источник финансирования				
					местны й бюджет	средства предприятия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по району:			125389,47	41436,81	83989,34			
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			82910,24	38497,41	44412,83			
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			9159,74	0,00	9159,74			
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			5870,4	2262,4	3644,7			
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			2875,5	677,0	2198,5			
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			24573,6	0,0	24573,6			
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	АО "Хабаровские энергетические системы" п. Чегдомын								
	Текущий ремонт по котельной №1								
1	Промывка помещений котельной и топливоподачи от угольной пыли,золы,штыба	м2	1200	16,90		16,90	25.05-31.05		

2	Ревизия и ремонт наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев	м.п /шт	350/7	2,30		2,30	06.06 - 08.06		
3	Очистка , ревизия, ремонт системы ХВО	шт	8	797,41		797,41	01.06 -15.07		
4	Ревизия и ремонт насосной группы	шт.	14	59,12		59,12	08.06 - 06.07		
5	Ремонт,ревизия запорной арматуры (задвижек котловых насосов, котловых задвижек, подрывных клапанов, дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5,	шт.	176	45,42		45,42	20.05-15.06		
6	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 и обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5	м3	8/3	147,90		147,90	18.06 -31.08		
7	Ремонт системы охлаждения предтопок котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с заменой вентилей (кранов) Ду 32,Ду 15	шт.	8	193,68		193,68	01.06- 24.08		
8	Гидравлические испытания котлов №1-5, регулировка предохранительных клапанов, устранение дефектов.	шт	15	0,00		0,00	27.08 - 31.08		
9	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной		83	141,07		141,07	16.05 - 15.06		
10	Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров,трубопроводов	шт	60	8,60		8,60	27.08 - 31.08		
11	Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена	шт.	60	23,52		23,52	27.08 - 31.08		
12	Ремонт топочного оборудования котлов 1 -5 (ПМЗ, колосниковых решеток, редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200, рам топок и дутьевых зон)	шт	5	1 446,93		1 446,93	16.05-08.06 03.09-07.09		

1 3	Ревизия и ремонт каналов ШЗУ котлов №1 -5	шт	5	1 070,03		1 070,03	01.06 - 06.07		
1 4	Ревизия и ремонт тягодутьевого оборудования (Дымомосов и дутьевых вентиляторов, улиток, рабочих колес , направляющих аппаратов, замена подшипников ходовой части замена смазки, сальников, уплотнений, системы возврата уноса, и т.д.)	шт	10	261,39		261,39	02.07 - 17.08		
1 5	Ремонт топливоподачи: (дробилок угля СМД- 504, транспортёров, питателей и т.д.)	шт	2	206,48		206,48	05.06-23.06		
1 6	Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9, щитов управления, ремонт электродвигателей	шт	48	168,84		168,84	01.06-08.06 10.09-25.09		
1 7	Ревизия и ремонт пожарного водоснабжения, отопления котельной и бойлерной	м	320	336,11		336,11	01.08 - 24.08		
1 8	Косметический ремонт помещений котельной и бойлерной	м2	2260	84,58		84,58	01.06 - 30.06		
1 9	Замена пластин, ремонт и промывка пластинчатых теплообменников VT-40 и VT-80	шт	8	226,49		226,49	15.06-31.08		
2 0	Обследование помещения углеподачи с подготовкой проектного решения	шт	1	1 092,90		1 092,90	15.03-31.05		
	Итого текущий ремонт Котельной №1			6 329,66		6 329,66			
Текущий ремонт Котельная №2									
1	Очистка помещения котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача	м²	540	4,44		4,44	18.05 - 19.05		
2	Очистка, ремонт, ревизия системы водоподготовки	шт	13	5,79		5,79	20.05 - 24.07		

3	Очистка внутренней поверхности нагрева котла КЕ10-14 Опресовка котла КЕ 10-14 №1,2,3	шт	3	1,98		1,98	03.08 - 16.09		
4	Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)	шт	3	25,56		25,56	20.05 - 17.06		
5	Ревизия подогревателя водоводяной ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)	шт	6	10,44		10,44	18.06 - 01.07		
6	Ревизия пароподогревателя питательной воды.	шт	1	1,11		1,11	01.07 - 03.07		
7	Ревизия пароподогревателя исходной воды.	шт	1	0,66		0,66	06.07 - 08.07		
8	Ревизия подогревателя сетевой воды	шт	1	0,66		0,66	09.07 - 13.07		
9	Ревизия пароподогревателя подпиточной воды	шт	1	3,88		3,88	14.07 - 16.07		
10	Ремонт и ревизия насосной группы	шт	15	56,53		56,53	20.05 - 01.07		
11	Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.	шт	47	80,19		80,19	01.07 - 28.07		
12	Ревизия преобразователей частоты	шт	17	12,00		12,00	16.09 - 18.09		
13	Демонтаж,ревизия,монтаж запорной арматуры.	шт	158	23,75		23,75	01.06 - 31.07		
14	Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентиля.	шт	74	46,49		46,49	03.08 - 31.08		
15	Ревизия резбового вентиля	шт	57	11,55		11,55	01.09 - 21.09		
16	Ревизия системы ШЗУ № 1,2,3	шт	18	155,62		155,62	01.07 - 03.09		
17	Ремонт тяго-дутьевого оборудования (дымососов возврата уносавентиляторов котлов № 1,2 ,3.)	шт	9	50,51		50,51	29.07 - 25.08		
18	Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3	шт	6	53,67		53,67	05.08 - 18.08		
19	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3	шт	3	7,90		7,90	05.08 - 12.08		
20	Ревизия роликов галлерей №1,2	шт	376	20,24		20,24	03.06 - 15.07		

0									
2 1	Демонтаж,монтаж , ремонт решеток котла КЕ 10-14 №1,2,3	шт	3	158,63		158,63	01.06 - 28.08		
2 2	Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3	шт	3	5,79		5,79	28.08 - 04.09		
2 3	Ревизия и ремонт топливоподачи (редукторов конвейеров, барабанов конвейеров	шт	3	51,41		51,41	29.07 - 25.08		
2 4	Замена негодной запорной арматуры.	шт	66	206,50		206,50	01.07 - 14.07		
2 5	Ревизия водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3	шт	6	2,07		2,07	02.09 - 07.09		
2 6	Очистка дымовой трубы	шт	1	0,84		0,84	01.07 - 09.07		
2 7	Ревизия ТП котельной,щитовой углеподачи,щитов упвления (скрейперов, дымососов,котлов,насосов) щита управления котла №3,КИП и А котлов №1,2,3			143,82		143,82	03.08 - 11.09		
2 8	Токарные работы			5,83		5,83	01.06 - 30.09		
2 9	Ревизия скрейпера №1,2,3	шт	3	9,80		9,80	12.08 - 01.09		
3 0	Замена калориферов, короба воздухозаборов вентилятора котлов №1, 2, 3	шт	3	0,00		0,00	01.09 - 23.09		
3 1	Ревизия Циклонов БЦ -2-5х (4+2)	шт	2	1,28		1,28	01.09 - 23.09		
3 2	Косметический ремонт (Побелка котельной.	м²	980	47,77		47,77	01.09 - 21.09		
	Итого текущий ремонт Котельной №2			1 206,69		1 206,69			
Текущий ремонт Котельная Промбазы									
1	Чистка котла Е 1/9	шт	1	0,46		0,46	15.05-17.05		
2	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	16	7,16		7,16	21.05-23.05		

3	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей	шт	4	110,65		110,65	25.05-28.05		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90	шт	2	5,27		5,27	29.05-30.05		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40	шт	2	6,30		6,30	31.05-02.06		
6	Чистка подпитывающей емкости об. 14м3	шт	1	0,00		0,00	04.06-06.06		
7	Чистка дымохода от сажи и нагара	шт	1	8,76		8,76	08.06-10.06		
8	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателе	шт	4	7,44		7,44	11.06-13.06		
9	Ревизия вводного рубильника	шт	1	0,00		0,00	14.06-15.06		
10	Ревизия электроснабжения, наружного и внутреннего освещения	шт	2	15,04		15,04	14.06-15.06		
11	Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из металлопрофиля	м2	153	302,71		302,71	20.06-15.08		
12	Замена блока входной двери 2,1х1,0мм	шт	1	6,40		6,40	24.08-24.08		
13	Утепление расширительного бака	м3	1	2,10		2,10	24.08-24.08		
14	Масляная окраска стен, трубопроводов, оборудования	м2	102	3,75		3,75	24.08-25.08		
	Итого текущий ремонт Котельная Промбазы			476,04		476,04			
Текущий ремонт Котельная Железнодорожная									
1	Чистка котлов КВС Универсал	шт	2	0,42		0,42	19.08-22.08		
2	Чистка дымохода от сажи	шт	1	0,00		0,00	01.09-03.09		
3	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек	шт	5	2,07		2,07	03.09-05.09		
4	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	2	0,00		0,00	06.09-06.09		
5	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт -2шт	шт	2	0,05		0,05	07.09-10.09		
6	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40 – 2шт	шт	2	0,05		0,05	11.09-12.09		
7	Обустройство бытовых помещений (туалет, душ)	шт	2	28,30		28,30	13.09-18.09		

8	Ремонт бетонных полов.	м2	62	1,40		1,40	10.09-15.09		
9	Окраска стен, потолков, оборудования	м3	145	2,25		2,25	26.09-28.10		
10	Устройство резервного источника питания	шт	1	46,92		46,92	26.09-28.10		
Итого текущий ремонт Котельная Железнодорожная				81,45		81,45			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт	10	0,00		0,00	11.05-16.05		
2	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2, бойлерной 29 квартала	шт	3	8,37		8,37	18.05-23.05		
3	Ревизия задвижек Ф50-350	шт	140	58,20		58,20	25.05-08.06		
4	Замена запорной арматуры Ф50,80,100	шт	8	16,79		16,79	08.06-12.06		
5	Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях	м3	5	51,07		51,07	07.09-11.09		
6	Гидравлические испытания тепловых сетей пос. Чегдомын	км	30	0,00		0,00	15.05-17.05 16.09-18.09		
7	Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын	км	8	0,60		0,60	22.06-18.09		
Итого текущий ремонт Тепловые сети				135,03		135,03			
Текущий ремонт Бойлерная 29 квартала									
1	Ремонт пластинчатых теплообменников ННН100-192 с разборкой и очисткой.	шт	3	12,88		12,88	15.06-31.08		
2	Замена манометров и трехходовых кранов	шт	16	28,74		28,74	10.06-14.06		
3	Ревизия и замена подшипников эл. двигателей сетевых насосов №1-3	шт	3	61,20		61,20	01.07-05.07		
4	Ревизия аккумуляторного бака, запорной арматуры, очистка, промывка	шт	1	14,50		14,50	08.07-19.07		

5	Ревизия и замена подшипников эл. двигателей подпиточных насосов №1-2	шт	2	3,56		3,56	08.07-12.07		
6	Ревизия и очистка фильтров стальных Ду150-350	шт	3	4,50		4,50	01.08-11.08		
7	Ревизия и очистка фильтров-грязевиков вертикальных Ду300-350	шт	2	33,32		33,32	14.08-15.08		
	Итого текущий ремонт Бойлерная 29 квартала			158,69		158,69			
Текущий ремонт Ремонт АТЦ									
	<u>Гаражное здание с 10 въездными воротами</u>								
1	Ремонт бетонных полов	м2	50	26,25		26,25	15.06 - 30.06		
2	Оштукатуривание стен	м2	100	9,20		9,20	01.07 - 30.07		
3	Побелка стен	м2	450	4,00		4,00	15.08 - 30.09		
4	Монтаж кровли из профлиста пристройки к диспетчерской	м2	160	351,30		351,30	01.06 - 30.07		
5	Восстановление разрушенных наружных стен	м2	70	424,30		424,30	01.07 - 30.07		
6	Заливка разрушенных стен бетоном	м3	50	337,50		337,50	01.07 - 30.08		
	<u>Гаражное здание с 5 въездными воротами и диспетчерской</u>			0,00					
7	Замена радиаторов отопления диспетчерской	шт	8	14,88		14,88	01.06 - 30.06		
8	Оштукатуривание стен	м2	30	5,70		5,70	01.06 - 30.07		
9	Побелка стен	м2	400	2,00		2,00	15.08 - 30.09		
	<u>Здание охраны</u>			0,00					
10	Ремонт кровли	м2	40	27,84		27,84	01.07 - 30.08		
	<u>Склад</u>			0,00					
11	Ремонт отопления	шт	1	41,66		41,66	01.06 - 30.07		
12	Устройство уличного освещения АТЦ	мп	400	18,00		18,00	15.08 - 30.09		
	Итого текущий ремонт Ремонт АТЦ			1 262,63		1 262,63			

Ремонт Техники									
1	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4505 гос номер В 287 УС	шт	1	121,20		121,20	01.06 - 15.09		
2	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 555 гос номер В 286 УС	шт	1	103,06		103,06	01.06 - 15.09		
3	Ремонт автомобиля ЗИЛ ММЗ 4502 гос номер Н 108 ТА	шт	1	58,82		58,82	01.06 - 15.09		
4	Ремонт автомобиля КАМАЗ 53605 гос номер В 945 ОХ	шт	1	362,74		362,74	01.06 - 15.09		
5	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-63 гос номер В 370 УО	шт	1	555,76		555,76	01.06 - 15.09		
6	Ремонт автомобиля КАМАЗ 6520-43 гос номер Н 913 РХ	шт	1	553,50		553,50	01.06 - 15.09		
7	Фронтальный погрузчик YUGONG ZL 30 гос номер 7026ХН	шт	1	160,10		160,10	01.06 - 15.09		
8	Погрузчик В 140 гос номер 6920 ХМ	шт	1	250,00		250,00	01.06 - 15.09		
9	Техническое обслуживание автомобиля КИА Бонго гос.номер Н 484 ТМ	шт	1	97,60		97,60	01.06 - 15.09		
1 0	Ремонт экскаватора НІТАСНІ 0047 ХТ	шт	1	70,20		70,20	01.06 - 15.09		
	Итого текущий ремонт Ремонт техники			2 332,98		2 332,98			
	Итого текущий ремонт			11 983,17		11 983,17			
Капитальный ремонт									
Котельная №1									
1	Демонтаж - монтаж "дороги" каналов ШЗУ №3 - 4	шт	2	383,20		383,20	01.06 - 30.07		
2	Замена дутьевого вентилятора котла №3	шт	1	175,00		175,00	03.09 - 14.09		
3	Установка АПЧ лебедки ШЗУ 11 квт (№1-2-3-4)	шт	4	798,65		798,65	01.08 - 25.09		
4	Ремонт отмотки дымовой трубы	м2	104	28,00		28,00	01.09 - 10.09		
5	Установка и подключение дизельной электростанции	шт	1	5 578,00		5 578,00	15.05 - 25.08		

	Итого капитальный ремонт Котельная №1			6 962,85		6 962,85			
Котельная №2									
1	Ремонт полов Трансформаторной подстанции (Здание котельной)	м2	30	24,50		24,50	01.06 - 31.07		
2	Замена золоуловителей(Буран)-2шт на Циклон БЦ - 2 -5х (4+2) котла №3	шт	2	1 106,46		1 106,46	01.07 - 30.07		
3	Замена экономайзера котла №3	шт	1	1 356,88		1 356,88	01.08 - 31.08		
4	Ремонт здания узла управления	шт	1	649,91		649,91	15.05-25.08		
5	Ремонт кровли галереи 1-го и 2-го подъема.	м2	108	811,77		811,77	15.05 - 25.09		
6	Установка и подключение дизельной электростанции	шт	1	3 240,00		3 240,00	15.05 - 25.09		
	Итого капитальный ремонт Котельная №2			7 189,51		7 189,51			
Котельная Промбазы									
1	Замена котла №2 Е1/9	шт	1	420,00		420,00	15.05 - 31.09		
	Итого капитальный ремонт котельная Промбазы			420,00		420,00			
Тепловые сети									
1	Замена надземного участка тепловой сети в лотках по ул. Заводская 17-176 (Зав.17- ТК№23-ТК№24) (Протяженность трассы-201м Ф108)	м	201	644,72		644,72	15.06 - 03.07		
2	Замена надземного участка тепловой сети в лотках по ул. Заводская 17в-176 (ввод в дом Заводская 17в) (Протяженность трассы-31м Ф76)	м	31	67,16		67,16	05.07 - 08.07		
3	Замена надземного теплопровода в лотках по улице Советская 87-103 Протяженность трассы 240 метров Ф89мм	м	240	556,51		556,51	09.07 - 22.07		

4	Замена надземной прокладки трубопроводов ввода в дома Чегдомынская 3 и 3а в подземное в лотки Протяженность трассы 43метров Ф57мм и 17 метров по подвалам домов до узла управления	м	60	134,12		134,12	05.08 - 11.08		
5	Замена надземного трубопровода Ф 108мм вдоль жилого дома по ул. Центральная 52а Протяженность трассы 180метров Ф108мм	м	180	570,49		570,49	22.07 - 30.07		
6	Замена подземного участка Ф159 ТК 16- ТК 15 Парковая 15- Мира 10 Протяженность трассы 72 метра	м	72	372,44		372,44	11.08 - 18.08		
7	Изменение схемы прокладки ввода в здание жилого дома Центральная 50 (подземно-в гильзе- надземно вдоль стены- Протяженность трассы 35 метров Ф108мм)	м	35	107,05		107,05	30.07 - 05.08		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети			2 452,49		2 452,49			
	Итого капитальный ремонт			17 024,85		17 024,85			
	ВСЕГО теплоснабжение АО ХЭС п.Чегдомын			29 008,03		29 008,03			
АО "Хабаровские энергетические системы" п. Новый Ургал									
Текущий ремонт Котельная									
	Котлоагрегаты №3, 4								
1	Очистка поверхностей нагрева, бункеров и газоходов	м2	1110	0,00		0,00	15.05 - 31.05		
2	Ревизия привода решетки ПБ 1200	шт	2	4,14		4,14	20.05 - 05.06		
3	Ремонт ПМЗ ЗП 600	шт	4	119,80		119,80	25.05 - 20.06		
4	Ревизия решетки	шт	2	26,56		26,56	01.06 - 30.06		
5	Ревизия исполнительного механизма дутьевого вентиллятора ВДН15,5	шт	2	2,07		2,07	01.06 - 10.06		

6	Ревизия исполнительного механизма дымососа ДН17	шт	2	0,00		0,00	15.06 - 05.07		
7	Ревизия вентилятора острого дутья 30ЦС-80	шт	2	0,00		0,00	15.06 - 05.07		
8	Ремонт воздухоподогревателя	шт	2	42,20		42,20	20.06 - 10.07		
9	Ремонт газоходов и воздухопроводов	шт	4	149,45		149,45	25.06 - 30.07		
10	Ремонт скруберов	шт	4	25,50		25,50	15.05 - 20.07		
11	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150	шт	12	142,72		142,72	01.07 - 31.07		
12	Замена дренажных кранов под приварку Ф15-20	шт	60	59,18		59,18	01.07 - 31.07		
13	Косметический ремонт котлов	шт	2	9,61		9,61	15.07 - 31.07		
14	Ремонт обмуровки котлов	шт	1	135,22		135,22	25.05 - 31.07		
Система шлако-золоудаления скруберов и экструдеров в котельной									
1	Ремонт системы смыва шлака	сист	1	99,80		99,80	20.07 - 15.08		
2	Ремонт гидрозатворов скруберов	шт	8	45,00		45,00	01.08 - 20.08		
ХВО									
1	Ревизия натрий-катионитовых фильтров	шт.	4	41,18		41,18	01.08 - 31.08		
2	Ремонт трубопровода солерастворительного бака	шт.	1	38,26		38,26	10.08 - 20.08		
3	Замена водоподогревателя ПВ 325-4-1-ОРГ	шт	4	99,60		99,60	01.08 - 20.08		
4	Демонтаж старого узла управления ХВ	шт	1	8,00		8,00	01.08 - 15.08		
5	Ремонт, ревизия подогревателя исходной воды и подпиточный	шт	2	0,00		0,00	25.08 - 31.08		
6	Косметический ремонт	пом	1	4,59		4,59	15.08 - 31.08		
Ремонт оборудования шлако-золоудаления (багерная №1, 2)									
1	Ревизия и ремонт насосов ГРак 170/40	шт	2	5,70		5,70	15.08 - 20.08		
2	Замена электродвигателя	шт	1	20,40		20,40	15.08 - 31.08		

3	Ревизия запорной арматуры Ф200, 150	шт	8	98,08		98,08	12.08 - 30.09		
4	Отчистка малого отстойника от шлака (размыв)	м3	1000	46,00		46,00	12.08 - 20.09		
5	Косметический ремонт	пом	2	14,42		14,42	20.08 - 20.09		
6	Ремонт внутреннего трубопровода шлакаудаления Ф 325 мм	м	46	212,76		212,76	10.08 - 30.09		
	ПРУ								
1	Ремонт пластинчатого питателя УПК-30	шт.	2	404,50		404,50	15.06 - 20.07		
2	Ремонт бункера и качающего питателя КН-8	шт	2	127,80		127,80	20.06 - 30.07		
3	Ремонт ленточного питателя КЛВ-650 первого и второго подъема	шт.	4	387,80		387,80	01.08 - 05.09		
4	Ревизия элеваторных узлов (котельная)	шт	3	85,57		85,57	15.08 - 10.09		
5	Ремонт валковой дробилки ДДЗ-6	шт.	1	136,00		136,00	05.08 - 15.09		
6	Ремонт молотковой дробилки СМД-504	шт.	1	23,04		23,04	01.08 - 15.09		
7	Ремонт компрессора ПК-5,25А У2	шт.	1	16,05		16,05	20.08 - 20.09		
8	Установка насосов ГНОМ 10/10	шт.	2	18,40		18,40	25.08 - 05.09		
9	Ревизия тельферов на палубе разгрузки	шт.	2	17,82		17,82	25.08 - 20.09		
10	Ремонт плужковых сбрасывателей	шт	20	1,28		1,28	01.08 - 20.09		
11	Ремонт душевых	шт	2	28,14		28,14	10.08 - 20.09		
12	Косметический ремонт ПРУ (побелка, покраска)	м2	1300	43,88		43,88	20.08 - 30.09		
13	Замена транспортной ленты первого подъема 600*12мм.	шт	3	24,15		24,15	12.08 - 31.08		
14	Остекление галереи топливоподачи	м2	55	8,92		8,92	01.09 - 10.09		
	Системы водоснабжения, отопления			0,00					
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления Ф200-50	шт.	59	213,90		213,90	10.09 - 30.09		

2	Ревизия и ремонт вспомогательных задвижек	шт.	47	24,79		24,79	10.09 - 30.09		
3	Ревизия и ремонт элеваторных узлов (ПРУ)	шт	6	191,57		191,57	10.09 - 30.09		
4	Установка кранов балансировочных на элеваторных узлах	шт	14	42,85		42,85	10.09 - 30.09		
	Электрооборудование								
1	Ревизия и ремонт КТП №1, 2	шт.	2	168,56		168,56	10.09 - 20.09		
2	Ревизия и ремонт ЩР и ЩО	шт.	12	35,25		35,25	15.09 - 25.09		
3	Ревизия и ремонт электродвигателей	шт	51	0,00		0,00	10.09 - 30.09		
4	Ревизия и ремонт электроталей	шт	4	0,00		0,00	10.09 - 20.09		
5	Ремонт линии освещения	шт	4	117,55		117,55	10.09 - 30.09		
6	Косметический ремонт щитовых	пом	5	4,35		4,35	10.09 - 30.09		
	Административно-бытовые помещения								
1	Помывка производственных помещений и цехов	м2	5500	0,00		0,00	15.05 - 15.06		
	Итого текущий ремонт Котельная			3 572,38		3 572,38			
Текущий ремонт Тепловые сети									
1	Ремонт тепловой изоляции на магистральном трубопроводе от ТК1 до котельной.	мп	320	234,45		234,45	15.05 - 15.07		
2	Ревизия и ремонт водоподогревателей трубчатых (замена задвижек с переврезкой трубопровода с Ф219 на Ф108)	шт	5	235,87		235,87	15.07 - 31.08		
3	Ремонт стен и кровли из бруса здания ТК1 (Замена деревянных элементов стены и кровли из бруса)	шт	1	100,37		100,37	15.07 - 31.08		
4	Замена кранов шаровых	шт	135	215,43		215,43	15.07 - 31.08		
5	Частичный ремонт теплокамер с заменой оголовков	шт	1	93,54		93,54	15.07 - 31.08		
6	Установка кранов балансировочных по ТК-15 (ЦТП)	шт	11	345,03		345,03	15.07 - 31.09		

	Итого текущий ремонт Тепловые сети			1 224,69		1 224,69			
	Итого текущий ремонт			4 797,07		4 797,07			
Капитальный ремонт									
Котельная									
1	Монтаж задвижки на магистральном трубопроводе	шт	2	28,00		28,00	01.08 - 31.08		
2	Замена насоса технической воды ГРак 170/40	шт	1	310,00		310,00	01.06 - 15.06		
3	Ревизия и ремонт дымососа ДН17	шт	2	124,14		124,14	15.06 - 30.06		
4	Замена шланговых задвижек Ф300	шт	3	148,80		148,80	01.07 - 30.07		
	Итого капитальный ремонт Котельная			610,94		610,94			
ЦТП									
1	Замена водоподогревателей 1-ой ступени на ЦТП1 ВВП 16-325*4000 (ПВ 325*4-1,0 РГ(П))	шт	8	1 307,44		1 307,44	10.08 - 25.08		
	Итого капитальный ремонт Котельная			1 307,44		1 307,44			
Тепловые сети									
1	Замена трубопроводов на участке от ТК 27-27а,27б,27в,27г, ТК 25 (Ф133-640м, 89-430м, 57-430м)	м	1500	1 415,56		1 415,56	15.06 - 15.09		
	Итого капитальный ремонт Тепловые сети Новый Ургал			1 415,56		1 415,56			
	Итого капитальный ремонт Новый Ургал			3 333,94		3 333,94			
	ВСЕГО ХЭС Новый Ургал			8 131,01		8 131,01			
	ИТОГО ХЭС текущий ремонт			16 780,24		16 780,24			
	ИТОГО ХЭС капитальный ремонт			20 358,80		20 358,80			
	ИТОГО теплоснабжение АО ХЭС			37 139,04		37 139,04			
МУП "Энергетик"									
Теплоснабжение									
<u>п.Алонка</u>									
Капитальный ремонт									

1	Замена запорной арматуры Ду 20-150	шт	24	25,00		25,00	июнь-август		
2	Кап.ремонт с заменой трубной части и системы ШЗУ ПСК М 0,35-65, дымососа к/а № 1	шт	1	7688,60	7688,60		июнь-август		подряд
3	Замена ДН-12,5 к/а № 2, 3	шт	2	72,00		72,00	май-июнь		
4	Замена дробилки ДО-1М	шт	1	64,30		64,30			
5	Кап.ремонт ПМЗ к/а № 1	шт	2	24,00		24,00			
	Насосная группа								
1	Замена сетевого насоса № 1	шт	1	55,20		55,20			
2	Замена насоса откачки сточных вод	шт	1	234,00	194,00	40,00			
3	Замена насоса подпитки т/с	шт	1	31,10		31,10			
Итого по капитальному ремонту				8194,20	7882,60	311,60			
Текущий ремонт									
1	Ревизия запорной арматуры d 20-150 к/а № 2, 3	шт	38	59,00		59,00	май-сентябрь		
2	Тек. ремонт ПМЗ ЗП-600 к/а № 2, 3	шт	2	42,00		42,00	июнь-июль		
3	Ревизия колосниковой решетки ТЛЗМ-2 к/а № 2, 3	шт	2	120,00		120,00	июль-август		
4	Тек. ремонт ПСК-0,35 к/а № 2, 3	шт	2	124,00		124,00	июль-август		
5	Ревизия экономайзера ЭП1-330 к/а № 2, 3	шт	2	68,00		68,00	июнь-июль		
6	Тек. ремонт, батарейных циклонов БЦ	шт	3	64,00		64,00	июнь-сентябрь		
7	Чистка, промывка аккумуляторных баков (2*100м3)	шт	2	12,00		12,00	август-сентябрь		
8	Ремонт, ревизия э/двигателей вспомогательного оборудования	шт	28	42,00		42,00	май-сентябрь		
9	Ревизия эл.оборудования	шт	7	32,00		32,00	июнь-июль		
10	Тек. ремонт, питателя КЛ-8	шт	1	14,00		14,00	июнь-август		
11	Тек. Ремонт элементов ленточного конвейера 1,2 подъема	шт	2	58,00		58,00	август		
	Сети теплоснабжения								

1	Опрессовка т/сетей, промывка	м.п.	4300	16,00		16,00			
2	Ревизия задвижек d 50-200	шт	36	36,00		36,00	июнь-август		
Итого по текущему ремонту				687,00	0,00	687,00			
	Итого по капитальному ремонту:			8194,20	7882,60	311,60			
	Итого по текущему ремонту:			687,00	0,00	687,00			
Всего по котельной п. Алонка				8881,20	7882,60	998,60			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
1	Кап.ремонт с заменой дробилки ДО 1М	шт	1	64,30		64,30			
2	Ремонт мягкой кровли котельной 2, 3 этажи	м2	1200	230,20	80,20	150,00	июль-сентябрь		
3	Кап.ремонт дымохода ДН 11,2л/1000	шт	1	214,50	182,50	32,00			
Сети теплоснабжения									
1	Замена тр-да на участке ТК-18 до ТК-25 д.133 мм	п.м.	150	608,07	428,07	180,00	июнь-август		
2	Замена тр-да на участке ТК-16 до ТК-13 д.76 мм	п.м.	180	337,70	207,70	130,00	июнь-август		
Итого по капитальному ремонту				1454,77	898,47	556,30			
Текущий ремонт									
1	Ревизия элементов системы ШЗУ ПСК-0,35 с заменой подшипников, блоков к/а № 2,3	комп.	1	24,00		24,00	август		
2	Тек. ремонт обмуровки предтопка, задней стенки к/а № 2			59,70	27,70	32,00	август		
3	Тек. ремонт топки ТЛЗМ с заменой подшипников заднего вала к/а № 3			32,50		32,50	июль		
4	Тек. ремонт обмуровки задней стенки к/а № 3			59,70	27,70	32,00	сентябрь		

5	Очистка каналов ШЗУ к/а № 2,3 от шлака, уноса	м2	36	12,50		12,50	июнь		
6	Ревизия ПМЗ ЗП-600 с заменой изношенных узлов к/а № 2, 3	шт	1	45,00		45,00	август-сентябрь		
7	Ремонт ленточного конвейера топливоподачи с заменой элементов	комп.	2	36,00		36,00	август		
8	Ревизия электродвигателей вспомогательного оборудования с заменой, смазкой подшипников	шт	16	18,50		18,50	июнь-июль		
Итого по текущему ремонту				287,90	55,40	232,50			
	Итого по капитальному ремонту:			1454,77	898,47	556,30			
	Итого по текущему ремонту:			287,90	55,40	232,50			
Всего по котельной п. Герби				1742,67	953,87	788,80			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
1	Ремонт, полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ (ПСК)	м.п.	60	122,80		122,80			
2	Ремонт газохода котла № 1, 2	м2	60	130,00		130,00	июнь		
3	Ремонт к/а № 2 с заменой экранных труб	шт	1	2198,50	2198,50				подряд
4	Замена дымососа ДН-12,5	шт	2	72,00		72,00			
5	Ремонт вытяжного вентилятора топливоподачи	шт	1	136,00		136,00			
6	Ремонт качающего питателя КЛ-8 с заменой стола, роликов	шт	1	56,20		56,20			
7	Кап. ремонт кровли НС-2	м2	200	230,00		230,00	июнь-август		
8	Кап.ремонт ПМЗ к/а № 2	шт	2	36,00		36,00			
	Насосная группа								
1	Кап. ремонт с заменой сетевых насосов НС № 2, НС № 3	шт	4	177,94	53,94	124,00			
	Сети теплоснабжения								

1	Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.219 мм	п.м.	200	1441,60	1121,60	320,00	июнь-август		
2	Кап. ремонт с заменой запорной арматуры на магистральных тр-дах Ду 50-150	шт	16	45,00		45,00	июль-август		
3	Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18 д.89 мм	п.м.	170	491,90	251,90	240,00	июнь-август		
Итого по капитальному ремонту				5137,94	3625,94	1512,00			
Текущий ремонт									
1	Ревизия водяного экономайзера (вскрытие и чистка межтрубного пространства) к/а № 1, 2	шт	2	56,00		56,00	май-июнь		
2	Ревизия ПМЗ с заменой узлов к/а № 2	шт	2	32,00		32,00	май		
3	Ревизия оборудования ленточного конвейера ПРУ с заменой роликов	шт	2	76,00		76,00	июнь		
4	Ревизия дробилки ДО	шт	1	16,00		16,00	июль		
5	Ремонт окон по котельной, НС-2,3	шт	20	86,00		86,00	август-сентябрь		
6	Тек. ремонт батарейных цеклонов котла № 1, 2	шт	1	36,00		36,00	июнь		
Сети теплоснабжения									
1	Ревизия запорной арматуры Ду 50-200	шт	15	16,00		16,00	июнь-август		
Итого по текущему ремонту				318,00	0,00	318,00			
Итого по капитальному ремонту:				5137,94	3625,94	1512,00			
Итого по текущему ремонту:				318,00	0,00	318,00			
Всего по котельной п. Сулук				5455,94	3625,94	1830,00			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
Сети теплоснабжения									

1	Замена тр-да ТВС на участке: котельная-КНС д.108 мм 450 п.м., д.89 мм 450 п.м., д.76 мм 450 п.м.	п.м.	450	1516,10	1056,10	460,00	июнь-август		
2	Замена тр-да ТВС линии Т-2 на участке водозабор - котельная d 76 мм	п.м.	900	839,30	519,30	320,00	август		
	Насосная группа								
1	Кап. ремонт с заменой сетевых насосов	шт	3	51,30		51,30			
Итого по капитальному ремонту				2406,70	1575,40	831,30			
	Текущий ремонт								
	Сети теплоснабжения								
1	Ревизия и замена запорной арматуры: ревизия d 80 замена d 80 d 50	шт	4 10 6	14,50		14,50	июнь-август		
2	Ремонт теплоизоляции тр-дов в жилом фонде	м	450	92,00		92,00	август- сентябрь		
3	Ревизия запорной арматуры ХВО: задвижка d 50 задвижка d 50	шт	7 3	3,80		3,80	июнь		
Итого по текущему ремонту				110,30	0,00	110,30			
	Итого по капитальному ремонту:			2406,70	1575,40	831,30			
	Итого по текущему ремонту:			110,30	0,00	110,30			
<u>Всего по котельной п. Солони</u>				2517,00	1575,40	941,60			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
1	Кап. ремонт ДН-10,2 к/а № 2	шт	1	242,00		242,00			
2	Кап. ремонт запорной арматуры:								
	Ду 200 Ру 40	шт	2	56,00		56,00			
	Ду 80 Ру 40	шт	2	12,00		12,00			
	Ду 20 Ру 25	шт	8	2,50		2,50			

	Ду 150 Ру 40	шт	2	18,00		18,00			
3	Замена, монтаж дробилки ДО- 1М	шт	1	85,20		85,20	август-сентябрь		
	Насосная группа								
1	Замена манометров и трехходовых кранов			26,00		26,00	июль		
	Сети теплоснабжения								
1	Кап.ремонт магистрального трубопровода ТВС на участке от УТ-3 до УТ-16 д.133 мм	п.м.	100	605,40	285,4	320,00	июль-август		
2	Замена тр-да ТВС на участке: Школьная-3-КНС д.57 мм	п.м.	150	209,10	139,10	70,00	июнь-август		
3	Замена тр-да ТВС УТ-21 - УТ-22 d 108 мм	п.м.	160	285,05	165,05	120,00	август		
Итого по капитальному ремонту				1541,25	589,55	951,70			
Текущий ремонт									
1	Частичный ремонт обмуровки к/а № 1, 2, 3			45,00		45,00	август-сентябрь		
2	Ремонт изоляции дверей и дутьевых зон к/а № 1, 2			3,00		3,00	июнь		
3	Ремонт изоляции люков и дутьевых зон к/а № 3			2,50		2,50	июнь		
4	Ремонт колес шурующей планки к/а № 3			5,00		5,00	июль		
5	Замена лопаток на конвейере топливоподачи УСУ № 1,2	шт	100	120,00		120,00	июль-август		
6	Наплавка металлических пластин на верхние и нижние направляющие УСУ № 1,2	м.п.	40	36,00		36,00	июль-август		
7	Тек. ремонт ДО-1 № 2	шт	1	60,00		60,00	август-сентябрь		
8	Наплавка верхних и нижних направляющих системы УСШ ШЗУ			185,00		185,00	июль-август		
9	Замена изношенных участков днища канала конвейера ШЗУ						июль-август		
10	Частичный ремонт прогоревших участков бункера ШЗУ						июль-август		

1 1	Ремонт поворотных участков канала ШЗУ						июль-август		
1 2	Вскрытие, ревизия, ремонт циклонов			28,00		28,00	июль		
	Электрооборудование								
1	Ревизия электродвигателей:						июнь-июль		
	дымосос 15 кВт/1465/об/мин	шт	1	28,00		28,00	июнь-июль		
	дымосос 30 кВт/1465/об/мин	шт	2				июнь-июль		
	насос циркуляционный первого контура 15 кВт/3525	шт	3				июнь-июль		
	насос подпиточный второго контура 2,2 кВт/2880	шт	3				июнь-июль		
	насос сетевой второго контура 75 кВт/2960	шт	2				июнь-июль		
	насос приточной вентиляции 5,5 кВт/2850	шт	2				июнь-июль		
	вентилятор дутьевой 5,5 кВт/1430	шт	1				июнь-июль		
	вентилятор дутьевой 11 кВт/2900	шт	2				июнь-июль		
	конвейер углеподачи 18,5 кВт/1840	шт	2				июнь-июль		
	конвейер ШЗУ 7,6 кВт/950	шт	1				июнь-июль		
	дробилка 11 кВт/970	шт	2				июнь-июль		
	шурующая планка 4 кВт/1430	шт	1				июнь-июль		
	шурующая планка 3 кВт/710	шт	2				июнь-июль		
	подпиточный насос первого контура 0,9 кВт/2808	шт	2				июнь-июль		
	Насосная группа								
1	Ревизия циркуляционных насосов второго контура №1,2			16,00		16,00	май-июнь		
2	Ревизия циркуляционных насосов первого контура						май-июнь		
3	Ревизия подпиточных насосов первого и второго контура						май-июнь		
4	Ревизия насосов приточной вентиляции						май-июнь		
	Здание котельной								

[illegible]

	Итого по капитальному ремонту:			24430,05	23870,05	560,00			
	Итого по текущему ремонту:			70,00	0,00	70,00			
	<u>Всего по котельной п. Тырма</u>			24500,05	23870,05	630,00			
	ВСЕГО Теплоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК			45372,61	38497,41	6875,20			
				ООО "Артель старателей "Ниман"					
	<u>1.Котельная Центральная</u>								
	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):								
1. 1.	Текущий ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000R	шт	2	39,14		39,14	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 2.	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО - 216	шт	2	45,13		45,13	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 3.	Текущий ремонт тепловой сети	м	377	54,67		54,67	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 4.	Ремонт электрооборудования: ревизия плато управления, очистка ТЭНов от накипи, ревизия пускателей ПМЛ-4100, замена пускателей ПМЛ-4100, замена автоматов С-63	шт	62	98,62		98,62	июль		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 5.	Промывка емкости с расходной водой	шт	1	16,50		16,50	июнь		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 6.	Ревизия дизеля: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, замена охлаждающей жидкости	шт	22	59,64		59,64	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 7.	Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей	м	377	15,95		15,95	июнь		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"
1. 8.	Ревизия короба теплотрассы	м	55	68,94		68,94	июнь-август		Главный инженер ООО "А/с "Ниман"

	Итого ООО "Артель старателей "Ниман" теплоснабжение:			398,59		398,59			
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ					
				ООО "Артель старателей "Ниман"					
	3. Электроснабжение ДЭС (хозспособом)								
3. 1.	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 1, ДГ-72 № 2	шт	2	924,87		924,87	июнь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	Итого:			924,87		924,87			
	4. Электроснабжение ВЛЭП 35кВ, 6 кВ, 0,4 кВ (хозспособом)								
4. 1.	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор и очистка от растительности просек ЛЭП	км	62,84	520,00		520,00	апрель-июнь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4. 2.	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	65	321,88		321,88	май-сентябрь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
4. 3.	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ	шт	6	520,00		520,00	июнь-сентябрь		Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	Итого ООО "Артель старателей "Ниман" электроснабжение:			1361,88		1361,88			
	ООО "РЭС"								
1. 1.	Электроснабжение ВЛ 6 кВ								
1. 1.	Расчистка трасс	га	1,5	3025,0		3025,0	май-июль	2,5	
1. 1. 1.	ВЛ-6 кВ Фидер 13	га	0,7	1210,0		1210,0		1	Директор ООО "РЭС"

1. 1. 2.	ВЛ-6 кВ Фидер 20	га	0,5	1059,0		1059,0		1	Директор ООО "РЭС"
1. 1. 3.	ВЛ-6 кВ Фидер 68	га	0,3	756,0		756,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
1. 2.	Замена опор	шт.	10	400,0		400,0	июль- сентябрь	1	
1. 2. 1.	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	шт.	10	400,0		400,0		1	Директор ООО "РЭС"
1. 3.	Перетяжка провода	км	0,5	200,0		200,0	май- сентябрь	1,1	
1. 3. 1.	ВЛ-6 кВ п.Чегдомын	км	0,5	200,0		200,0		1,1	Директор ООО "РЭС"
1. 4.	Ремонт (замена) кабеля	км	0,2	80,0		80,0	июнь-июль	0,5	
1. 4. 1.	Ремонт кабеля КЛ-6кВ п.Чегдомын	км	0,2	80,0		80,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
2.	Подготовка ВЛ, КЛ -0,4кВ								
2. 1.	Капитальный ремонт ВЛ	км	1,4	1575,0		1575,0	май- сентябрь	3	
2. 1. 1.	ВЛ-0,4кВ улица Центральная 32,34,36,38	км	0,6	630,0		630,0		1	Директор ООО "РЭС"
2. 1. 2.	ВЛ-0,4кВ улица Центральная 16,18,20	км	0,7	787,0		787,0		1,5	Директор ООО "РЭС"
2. 1. 3.	ВЛ-0,4кВ улица Нагорная 5а	км	0,1	158,0		158,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
2. 2.	Замена провода АС на СИП	км	0,6	240,0		240,0	август- октябрь	2	
2. 2. 1.	ВЛ-0,4кВ улица Блюхера	км	0,2	80,0		80,0		0,7	Директор ООО "РЭС"

2. 2. 2.	ВЛ-0,4кВ улица Заводская	км	0,3	120,0		120,0		1	Директор ООО "РЭС"
2. 2. 3.	ВЛ-0,4кВ улица Советская	км	0,1	40,0		40,0		0,3	Директор ООО "РЭС"
2. 3.	Замена опор	шт.	10	400,0		400,0	июнь-август	1	
2. 3. 1.	ВЛ-0,4кВ п.Чегдомын	шт.	10	400,0		400,0		1	Директор ООО "РЭС"
3.	Подготовка производственных зданий								
3. 1.	Ревизия ТП	шт.	1	200,0		200,0	Июль-сентябрь	0,5	
3. 1. 1.	ТП-11	шт.	1	200,0		200,0		0,5	Директор ООО "РЭС"
	ВСЕГО Электроснабжение ООО "РЭС"			6120,0		6120,0		11,6	
	Из них сети:	км		2695,0		2695,0			
				АО "ОБОРОНЭНЕРГО"					
1	п.Этыркэн								
	Замена изоляторов ВЛ-0,4 кВ.	шт.	63	500,0		500,0			
	Замена опор	шт .	21						
2	п.Эльга								
	ремонт линейного разъединителя ВЛ-10кВ.	шт.	1	244,3		244,3			
3.	п. Ургал-1								
	замена траверс ВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ	шт.	2	207,3		207,3			
	перетяжка провода ВЛ-10 кВ. от ТП-1 до КТП-ЛПХ	м.	240						
	Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от КТПН-Разведка	шт .	2						
	Замена опор ВЛ-0,4 кВ. от КТПН-	шт.	3						

	ЛПХ								
4.	п.Аланап								
	Замена опор линия электропередач 0,4 кВ.	шт.	3	50,8		50,8			
5.	п. Герби								
	Чистка просеки	га.	0,5	232,7		232,7			
6.	п.Сулук								
	Чистка просеки	га.	0,3	442,7		442,7			
	ИТОГО АО ОБОРОНЭНЕРГО			1677,9		1677,9			
ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
п. Алонка									
Капитальный ремонт									
1	Замена задвижек d-100	шт	2	28,00		28,00	01.07-31.07		
2	Замена задвижек d-150	шт	2	56,00		56,00	01.07-31.07		
	Итого по капитальному ремонту :			84,00	0	84,00			
1	Ремонт запорной арматуры	шт	15	7,50		7,50	01.06-31.08		
2	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3 м.п.	500 7000	16,00		16,00	15.05;15.09		
3	Ремонт пожарных гидрантов	шт	10	8,00		8,00	15.06-15.07		
4	Ревизия электрооборудования на НС-1 ППР насосов ЭЦВ			8,00		8,00	15.07-15.08		
	Итого по текущему ремонту :			39,50	0,00	39,50			
	Всего п.Алонка			123,50		123,50			
п. Герби									
Капитальный ремонт									
2	Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-16 ТК13 д.108 мм	м.п.	180	222,10	185,3	36,80	01.07-15.09		
3	Капитальный ремонт ХВС на участке ТК-19 ТК-25 д.108 мм	м.п.	150	179,10	154,4	24,70	01.07-15.09		
	Итого по капитальному ремонту :			401,20	339,70	61,50			

Текущий ремонт									
1	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3 м.п.	500 7000	16,00		16,00	15.05;15.09		
2	Чистка теплокамер	шт	11	8,00		8,00	15.06-31.07		
3	Вырубка кустарников вдоль скважины	м2	250	20,00		20,00	15.08-30.08		
4	Ремонт запорной арматуры	шт	13	8,00		8,00	15.06-1.08		
5	Частичный ремонт отопления ОСК	м.п.	130	25,00		25,00	01.07-31.08		
Итого по текущему ремонту :				77,00	0,00	77,00			
Всего п. Герби				478,20	0,00	138,50			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
1	Капитальный ремонт участка водовода от РЧВ № 2 - котельной № 1 д. 89 мм д. 76 мм	м.п. м.п.	120 150	242,40	175,4	67,00	15.07-31.08		
2	Капитальный ремонт участка водовода котельная-КНС д. 57 мм	м.п.	450	355,50	279,5	76,00	1.07-01.09		
3	Капитальный ремонт участка водовода котельная-ВОС д. 89 мм	м.п.	170	197,90	125,9	72,00	1.07-01.09		
4	Замена задвижек d-100 (НС-1)	шт	1	8,00		8,00	15.07-15.08		
5	Ремонт насосного оборудования (НС3)	шт	2	64,00		64,00	01.07-15.08		
Итого по капитальному ремонту :				867,80	580,80	287,00			
Текущий ремонт									
1	Промывка и дезинфекция РЧВ и трубопровода	м3	900	16,00		16,00	15.05;15.09		
2	Установка водомерного счетчика d-100 (НС-1)	шт	1	9,50		9,50	15.07-15.08		
3	Ремонт задвижек d50,100 (НС-2)	шт	10	7,50		7,50	01.07-01.08		
4	Ремонт задвижек d50,100 (НС-3)	шт	5	65,00		65,00	01.07-01.08		
Итого по текущему ремонту :				98,00	0,00	98,00			
Всего п. Солони				965,80	580,80	385,00			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
1	Замена насоса ЭЦВ 8-25-125	шт	1	88,60	73,6	15,00	31.07-01.09		

2	Замена запорной арматуры Ø50,80,100 на водопроводе	шт	20	30,00		30,00	15.07-01.09		
3	Замена тр-да на участке ПНС № 1 до ТК-3 д.159 мм	п.м.	200	268,50	212,50	56,00	01.08-01.09		
4	Замена тр-да на участке ПНС № 2 до ТК-18 д.76 мм	п.м.	170	130,10	98,10	32,00	01.08-01.09		
Итого по капитальному ремонту :				517,20	384,20	133,00			
Текущий ремонт									
НС 2,3-го подъема									
1	Ревизия запорной арматуры	шт	10	16,00		16,00	01.07-01.08		
2	Вырубка кустарника вдоль водовода	м2	1300	18,00		18,00	15.08-01.09		
3	Промывка и хлорирование РЧВ НС-2,3 подъема	м3	1000	18,00		18,00	15.05;15.09		
Итого по текущему ремонту :				52,00	0,00	52,00			
Всего п.Сулук				569,20	0,00	185,00			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
1	Капитальный ремонт ХВС на участке Школьная-3-КНС д.40мм	м.п	150	38,50		38,50	15.07-15.08		
2	Капитальный ремонт ХВС на участке УТ-21 до УТ-22 д.89 мм	м.п	80	125,70	84,50	41,20	15.07-15.08		
3	Капитальный ремонт ХВС на участке УТ-3 до УТ-16 д. 133 мм	м.п	100	201,10	142,70	58,40	15.07-15.08		
4	Замена сетевого насоса №2	шт	1	12,00	36,7	12,00	01.08-15.08		
Итого по капитальному ремонту :				377,30	263,90	150,10			
Текущий ремонт									
1	Косметический ремонт штукатурка, побелка	м2	40	6,00		6,00	01.08-31.08		
2	Ремонт задвижек Ду150	шт	6	6,00		6,00	01.07-01.08		
3	Замена магнитных пускателей	шт	4	8,00		8,00	15.07-15.08		
4	Очистка территории от кустарников	м2	1800	32,00		32,00	01.08-01.09		
5	Ремонт мягкой кровли крыши павильонов	м2	30	22,00		22,00	01.08-15.09		
НС 2-го подъема									

1	Промывка и дезинфекция РЧВ	м3	500	6,00		6,00	15.05-15.09		
2	Вырубка кустарников вдоль водоводов	м2	4000	13,40		13,40	01.08-15.09		
3	Вырубка кустарников на территории НС-2	м2	1600	6,00		6,00	01.08-01.09		
4	Ремонт кровли рубероидом на битумной основе	м2	100	40,00		40,00	01.08-31.08		
5	Косметический ремонт машинного зала	м2	125	16,00		16,00	15.08-31.08		
Водопроводная сеть									
1	Ремонт задвижек в водопроводных колодцах	шт	21	12,00		12,00	01.07-15.08		
2	Ремонт пожарных гидрантов	шт	6	8,00		8,00	15.07-15.08		
3	Ремонт водопроводных колодцев	шт	8	12,00		12,00	01.08-31.08		
Итого по текущему ремонту :				187,40	0	187,40			
ВСЕГО п. Этыркэн				564,70	0	337,50			
п. Тырма									
Капитальный ремонт									
1	Капитальный ремонт водоразборной будки (3м*3,5м) ул. Клубная	шт	1	25,00		25,00	15.07-31.08		
2	Капитальный ремонт магистрального трубопровода ХВС на участке кот.Школьная-ул.Нагорная	м.п.	320	334,80	280,6	54,20	01.07-15.08		
3	Капитальный ремонт выпусков подключения жилфонда ул.Мира	м.п.	50	46,00	23,2	22,80	15.07-31.08		
Итого по капитальному ремонту :				405,80	304	102,00			
Текущий ремонт									
1	Косметический ремонт внутри очистного здания	м2	20	9,00		9,00	01.08-31.08		
2	Ремонт гидрантов	шт	1	2,00		2,00	15.07-15.08		
3	Замена гидранта	шт	1	8,50		8,50	15.07-15.08		
Итого по текущему ремонту :				19,50	0,00	19,50			
ВСЕГО п. Тырма				425,30	0,00	121,50			
п. Чегдомын									
Капитальный ремонт									

1	Кап.ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода на скважинах №№ 51,52,53	м.п.	500	280,00		280,00			
2	Замена глубинного насоса на скважинах №51,№52,№53	шт	3	428,00	390,00	38,00			
Итого по капитальному ремонту :				708,00	390,00	318,00			
Текущий ремонт									
1	Очистка, промывка, хлорирование емкостей РЧВ станции водоподготовки	м3	4000	80,00		80,00			
2	Очистка, промывка, хлорирование емкостей исходной воды станции второго подъема	м3	2000	50,00		50,00			
3	Ревизия и ремонт металлической емкости исходной воды станции второго подъема	м3	1000	150,00		150,00			
4	Текущий ремонт запорной арматуры	шт	50	75,00		75,00			
Итого по текущему ремонту :				355,00	0,00	355,00			
ВСЕГО п. Чегдомын				1 063,00	390,00	673,00			
Всего водоснабжение МУП ЭНЕРГЕТИК:				4 189,70	2 262,40	1 964,00			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				3 361,30	2 262,40	1 135,60			
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				828,40	0,00	828,40			
МУП Энергия									
ВОДОСНАБЖЕНИЕ п. НОВЫЙ УРГАЛ									
1.	Капитальный ремонт								
	Замена насоса скважин № 4	шт	1	238,8		238,8	май-сентябрь		
	Замена насоса скважин № 5	шт	1				май-сентябрь		
	Теплоизоляция водовода	м ²	3600	1343,45		1343,45	май-сентябрь		
	Установка энергосберегающих ламп	шт	70	98,44		98,44	май-сентябрь		
ИТОГО капитальный ремонт				1680,69		1680,69			

2.	Текущий ремонт								
	Промывка РЧВ с хлорированием	шт	4				май-сентябрь		
	Промывка сетей водопровода	км	30,94				май-сентябрь		
	Ремонт пожарных гидрантов	шт	19				май-сентябрь		
	Ревизия задвижек на водопроводной сети	шт	184				май-сентябрь		
	ИТОГО Текущий ремонт			0,00		0			
	ВСЕГО МУП Энергия			1680,69		1680,69			
	ВОДООТВЕДЕНИЕ								
	п. Алонка								
	Капитальный ремонт								
1	Замена насоса перекачки стоков СМ-80-50-200А	шт	1	198,80	176	22,80	15.08-01.09		
	Итого по капитальному ремонту :			198,80	176,00	22,80			
	Текущий ремонт								
1	Ремонт канализационных колодцев	шт	8	16,50		16,5			
2	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	11	12,20		12,2			
3	Чистка канализационных колодцев	шт	40	14,00		14,00	15.06-31.07		
4	Ревизия запорной арматуры на КНС	шт	25	6,00		6,00	15.06-15.07		
5	Косметический ремонт	м2	100	32,00		32,00	01.08-30.08		
	Итого по текущему ремонту :			52,00	0,00	52,00			
	п. Герби								
	Капитальный ремонт								
	Итого по капитальному ремонту :			0,00	0	0,00			
1	Чистка канализационных колодцев	шт	7	12,00		12,00	15.07-31.08		
2	Ремонт канализационных колодцев	шт	3	15,00		15,00	01.08-31.08		
3	Ремонт запорной арматуры	шт	5	7,00		7,00	15.07-15.08		
4	Косметический ремонт	м2	100	16,00		16,00	01.08-31.08		
5	Чистка территории. Окоска травы	м2	2300	12,00		12,00	15.08-15.09		

6	Ремонт запорной арматуры (СБО)	шт	7	7,50		7,50	15.07-15.08		
Итого по текущему ремонту :				69,50	0,00	69,50			
п. Солони									
Капитальный ремонт									
1	Замена насоса СМ-125-100	шт	1	185,00	167	18,00	15.08-01.09		
Итого по капитальному ремонту :				185,00	167,00	18,00			
Текущий ремонт									
2	Очистка бака накопителя	м3	63	18,00		18,00	01.08-31.08		
3	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	10	12,00		12,00	15.07-31.08		
Итого по текущему ремонту :				30,00	0,00	30,00			
п. Сулук									
Капитальный ремонт									
2	Замена фекального насоса	шт	1	185,00	167	18,00	15.08-31.08		
Итого по капитальному ремонту :				185	167	18			
Текущий ремонт									
1	Замена обратного клапана на насосах d-80,100	шт	2	8,00		8,00	01.08-31.08		
2	Ревизия запорной арматуры	шт	4	4,00		4,00	15.07-15.08		
3	Очистка канализационных колодцев	шт	20	17,00		17,00	15.07-31.08		
Итого по текущему ремонту :				29,00	0,00	29,00			
п. Этыркэн									
Капитальный ремонт									
1	Замена задвижек в машинном отделении	шт.	4	8,00		8,00	15.07-15.08		
Итого по капитальному ремонту :				8,00	0,00	8,00			
Текущий ремонт									
1	Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	14	6,00		6,00	15.07-15.08		
2	Промывка канализационных сетей	м.п.	600	2,50		2,50	15.07-15.08		
3	Косметический ремонт, побелка, покраска	м2	80	28,00		28,00	01.08-31.08		
Итого по текущему ремонту :				36,50	0	36,50			
п. Чегдомын									

Капитальный ремонт									
1	Замена фекального канализационного насоса сброса грязной воды станции водоподготовки	шт	1	185,00	167,00	18,00			
				185,00	167,00	18,00			
Текущий ремонт									
1	Очистка канализационных колодцев	шт	40	65,00		65,00			
2	Текущий ремонт сбросного самотечного безнапорного коллектора Ø500	м.п.	120	200,00		120,00			
Итого по текущему ремонту :				265,00	0,00	185,00			
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ВОДООТВЕДЕНИЯ									
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ				761,80	677,00	84,80	84,80		
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ				482,00	0,00	402,00			
	ВСЕГО водоотведение МУП Энергетик			1 163,80	677,00	486,80			
ВОДООТВЕДЕНИЕ									
				ООО БАМсервис					
1	Канализационные сети								
1.	Ремонт оголовков	шт	10	51,2		51,2	май-сентябрь		
1.		кг	300						
1.	Ремонт напорного коллектора от КНС "Южная"-колодец гаситель Ду 100мм	м	400	315,5		315,5	май-сентябрь		
2.									
1.	Демонтаж тр/пр внутри здания	м	50	25,6		25,6	июнь		
3.	Ростовская д.3								
ИТОГО				392,3		392,3			
2.	ЦКНС								
2.	Косметический ремонт	м2	348	160,1		160,1	май-сентябрь		
1									
2.	Замена окон	шт	3	76		76	июнь-июль		
2									
2.	Замена входных дверей	шт	2	24,2		24,2	июнь-июль		

3									
2. 4	Ремонт задвижек Ду 300мм (3шт), Ду 250(3шт)	шт	6	20,2		20,2	июль		
2. 5	Врезка сброс-задвижки Ду 200мм	шт	1	15,6		15,6	июль		
2, 6	Ремонт системы вентиляции	м2	28	59,0		59,0	август		
2. 7	Установка ограждения КНС	м	146	190,0		190,0	август-сентябрь		
2. 8	Ремонт насоса №2	шт	1	14,3		14,3	август		
	ИТОГО			559,4		559,4			
3	КНС-ТОЦ								
3. 1	Ремонт бетонных стен	м2	60	65,4		65,4	июнь-август		
3. 2	Штукатурка стен	м2	60	70,6		70,6	июнь-август		
3. 3	Побелка стен	м2	60	12,0		12,0	июнь-август		
	ИТОГО			65,4		65,4			
4	КНС - Южная								
4. 1	Ремонт системы вентиляции кровли	м2	42	72,2		72,2	июль-сентябрь		
4. 2	Ремонт забора	м	36	22,6		22,6	июль-сентябрь		
4. 3	Ремонт задвижек Ду 100мм	шт	3	36		36	июнь		
	ИТОГО			130,8		130,8			
5	КНС - Больница								
5. 1	Ремонт задвижек Ду 100мм	шт	3	36		36	август-сентябрь		
5. 2	Ремонт (усиление) лестничных маршей	шт	3	98,8		98,8	август-сентябрь		

	ИТОГО			134,8		134,8			
6	ОСК								
6.1	Замена запорной арматуры	шт	1	5,6		5,6	май		
6.2	Замена насоса СМ150-125-315 Б/4	шт	1	160,95		160,95	май-сентябрь		
6.3	Установка насоса ГНОМ 25/25	шт	1	150,3		150,3	май-сентябрь		
6.4	Установка расходомеров сточных вод "Днепр 7"	шт	1	78,3		78,3	май-сентябрь		
	ИТОГО			395,15		395,15			
7	КС								
7.1	Ремонт входной площадки в цех на заправочной рампе	м м3	5 0,5	13,3		13,3	июль		
7.2	Обезжиривание воздухоразделительной установки К-0,15	л	200	20,5		20,5	май		
	ИТОГО			33,8		33,8			
	Всего водоотведение ООО БАМсервис			1711,65		1711,65			
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД								
	УК "Ургал" п. Новый Ургал								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт кровли Мягкая кровля								
1	Артема-7 (1,3,4,5 подъезды)	м2	35	43,1		43,1	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Артема-9 (7,8 подъезды)	м2	45	55,4		55,4	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-1а (3,6,7 подъезды)	м2	45	55,4		55,4	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-2а (1-й,2-й подъезд)	м2	35	43,1		43,1	при наличии денег		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-5 (1-й,4-й подъезд)	м2	30	36,9		36,9	III квартал		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-9 (8,9,10 подъезды)	м2	60	73,8		73,8	при наличии денег		ООО "ДВСО"
7	Киевская-1а (1-4 подъезды)	м2	720	0,0		0,0	кап.ремонт		ООО "ДВСО"
8	Киевская-4 (3,4-й подъезд)	м2	30	36,9		36,9	III квартал		ООО "ДВСО"
9	Киевская-5 (3,4,6,7-й подъезды)	м2	30	36,9		36,9	III квартал		ООО "ДВСО"

1 0	Киевская-5а (3-й,9-й подъезды)	м2	30	36,9		36,9	II квартал		ООО "ДВСО"
1 1	Киевская-6 (1-й,3-й подъезды)	м2	40	49,2		49,2	II квартал		ООО "ДВСО"
1 2	Киевская-8 (1-6 подъезды)	м2	1080	0,0		0,0	кап.ремонт		ООО "ДВСО"
1 3	Молодежная-1 (2-й подъезд)	м2	40	49,2		49,2	III квартал		ООО "ДВСО"
1 4	Молодежная-3 (1,4,5,6,7,8 подъезды)	м2	40	49,2		49,2	II квартал		ООО "ДВСО"
1 5	Ростовская-3 (4-й подъезд)	м2	60	73,8		73,8	II квартал		ООО "ДВСО"
1 6	60 лет-3 (2,6,7,9 подъезды)	м2	60	73,8		73,8	при наличии денег		ООО "ДВСО"
1 7	60 лет-3а (2-й подъезд)	м2	35	43,1		43,1	II квартал		ООО "ДВСО"
1 8	Южная-2 (2,6 подъезды)	м2	60	73,8		73,8	II квартал		ООО "ДВСО"
1 9	По выявлению	м2							
	Итого:			830,3		830,3			
	Шиферная кровля								
1	Армейская-3	м2	80	7,2		7,2	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Армейская-5	м2	70	7,2		7,2	II квартал		ООО "ДВСО"
3	Ростовская-7	м2	15	24,6		24,6	III квартал		ООО "ДВСО"
4	По выявлению								
	Итого:		165	39,0		39,0			
	Ремонт дверей								
1	Весь жилой фонд	шт	85	409		409	май-октябрь		ООО "ДВСО"
	Итого:		76	409		409			
	Остекление								
1	Весь жилой фонд	м2	90	196,2		196,2	май-октябрь		
	Ремонт подъездов								
1	Донецкая-4 (4-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	при нал. денег		

2	Донецкая-2 (1-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Победы-6 (1-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Артема-7 (3-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Ростовская-8 (3-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	II квартал		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-1 (8-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	III квартал		ООО "ДВСО"
7	Киевская-1 (1-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	при нал.денег		ООО "ДВСО"
8	Донецкая-13 (2-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	III квартал		ООО "ДВСО"
9	Молодежная-1 (3-й подъезд)	шт.	1	139,7		139,7	II квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		9	1257,3		1257,3			
	Ремонт тамбуров								
1	Киевская-5 (2,3,4,5,8 п-ды)	шт.	5	47,8		47,8	III квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению								
	Ремонт козырьков тамбура								
1	Армейская-4 (1,2 подъезды)	шт.	2	12,4		12,4	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Артема-7 (2,3,4 подъезды)	шт.	3	18,6		18,6	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Артема-9 (2,4,7 подъезды)	шт.	3	18,6		18,6	II квартал		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-1 (2,5,6,8 подъезды)	шт.	4	24,8		24,8	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-2 (1-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-2б (2-й подвал)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
7	Донецкая-4 (1-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	III квартал		ООО "ДВСО"
8	Донецкая-13 (2-й подъезд)	шт.	2	12,4		12,4	III квартал		ООО "ДВСО"
9	Киевская-1 (1-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	III квартал		ООО "ДВСО"
10	Киевская-1а (4-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
11	Киевская-5а (9-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
12	Молодежная-1 (3-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	III квартал		ООО "ДВСО"
13	Ростовская-7 (1-й подъезд)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
14	По выявлению	шт.					II квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		22	136,2		136,2			
	Ремонт межпанельных швов								

1	Артема -7 (2-й подъезд)	м.п.	30	23,0		23,0	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Артема -9 (3,5,9 подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
3	Донецкая -1 (1,2,3,5,7,9 п-ды)	м.п.	50	38,3		38,3	при наличии денег		ООО "ДВСО"
4	Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая -2а (1,2 подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	при наличии денег		ООО "ДВСО"
6	Донецкая -5 (1,2,4,5,6 подъезды)	м.п.	40	30,7		30,7	III квартал		ООО "ДВСО"
7	Киевская -1 (1,2,5,7 п-ды)	м.п.	40	30,7		30,7	при наличии денег		ООО "ДВСО"
8	Киевская -1а (2,3,4 подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	II квартал		ООО "ДВСО"
9	Киевская -4 (1,2-й подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	III квартал		ООО "ДВСО"
10	Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
11	Киевская - 8 (2,4,5, подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
12	Молодежная - 1 (1,2,3 подъезды)	м.п.	40	30,7		30,7	при наличии денег		ООО "ДВСО"
13	Молодежная - 3 (1,3,4,5,7 п-ды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
14	Победы-4 (1-й подъезд)	м.п.	20	15,3		15,3	III квартал		ООО "ДВСО"
15	Победы-6 (1-й,2-й подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	II квартал		
16	Ростовская - 1 (3,6,7,8 п-ды)	м.п.	70	53,6		53,6	III квартал		ООО "ДВСО"
17	Ростовская - 7 (1-й-2-й подъезд)	м.п.	30	23,0		23,0	II квартал		ООО "ДВСО"
18	60 лет - 1 (1,2,3,4,5 подъезды)	м.п.	20	15,3		15,3	III квартал		ООО "ДВСО"
19	60 лет - 3 (1,2,4,6,7,8,9 п-ды)	м.п.	50	38,3		38,3	при наличии денег		ООО "ДВСО"
20	60 лет - 3а (1,2 п-ды)	м.п.	30	23,0		23,0	II квартал		ООО "ДВСО"
21	Южная-2 (1,2,3,4,5 подъезды)	м.п.	50	38,3		38,3	II квартал		ООО "ДВСО"
22	Южная-4 (1,3 подъезды)	м.п.	30	23,0		23,0	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		820	651,4		651,4	июнь-		

							сентябрь		
	Ремонт крылец								
1	Армейская-1	шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Армейская-2	шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
3	Армейская-3	шт.	1	11,2		11,2	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Армейская-5	шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-1 (8-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
6		шт.	2	22,4		22,4	III квартал		ООО "ДВСО"
7		шт.	4	29,6		29,6	III квартал		ООО "ДВСО"
8		шт.	2	22,4		22,4	II квартал		ООО "ДВСО"
9		шт.	1	11,2		11,2	III квартал		ООО "ДВСО"
10	Донецкая-9 (4,10,11,12 подъезды)	шт.	3	33,6		33,6	при наличии денег		ООО "ДВСО"
11	Киевская-1 (1-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
12		шт.	1	11,2		11,2	II квартал		ООО "ДВСО"
13	Киевская-4 (2-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	III квартал		ООО "ДВСО"
14	Киевская-8 (2,3,4 подъезды)	шт.	3	33,6		33,6	II квартал		ООО "ДВСО"
15	Победы-6 (2-й подъезд)	шт.	1	11,2		11,2	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		24	253,6		253,6			
	Ремонт козырьков над балконами								
1	Артема-7, кв.30,74	шт.	2	12,3		12,3	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Артема-9, кв.57,86,101	шт.	1	6,1		6,1	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-1, кв.13,104,119,131,29,83,44,87,117	шт.	2	12,3		12,3	II квартал		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-1а, кв.60,15	шт.	2	12,3		12,3	II квартал		ООО "ДВСО"
5	Донецкая-2а, кв.20,18	шт.	1	6,2		6,2	III квартал		ООО "ДВСО"
6	Донецкая-4, кв.56	шт.	1	6,1		6,1	II квартал		ООО "ДВСО"
7	Донецкая-5, кв.28,58,42,29	шт.	2	12,3		12,3	III квартал		ООО "ДВСО"
						0,0			
8	Донецкая-9, кв.72,81,138,152	шт.	1	6,1		6,1	II квартал		ООО "ДВСО"
9	Донецкая-2б (2-й подвал)	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"

1 0	Киевская-4, кв.13,14,15,29	шт.	1	6,2		6,2	III квартал		ООО "ДВСО"
1 1	Киевская-5а, кв.13,29,38,102,43	шт.	2	12,3		12,3	III квартал		ООО "ДВСО"
1 2	Киевская-8, кв.88	шт.	1	6,2		6,2	II квартал		ООО "ДВСО"
1 3	Киевская-10, кв.14,35,36,23	шт.	2	12,3		12,3	II квартал		ООО "ДВСО"
1 4	Молодежная-1, кв.29,30,45,44	шт.	2	12,3		12,3	III квартал		ООО "ДВСО"
1 5	Молодежная-3, кв.29,43,44,30	шт.	1	6,1		6,1	II квартал		ООО "ДВСО"
1 6	Ростовская-3, кв.13,27,42	шт.	1	18,4		18,4	III квартал		ООО "ДВСО"
1 7	Ростовская-8, кв.28,51	шт.	2	18,4		18,4	III квартал		ООО "ДВСО"
1 8	60 лет-3, кв.28,58,90	шт.	2	12,3		12,3	II квартал		ООО "ДВСО"
2 0	По выявлению	шт.							
	Итого: Козырьки		27,0	184,6		184,6			
	Прочие работы			780,8		780,8	май- сентябрь		ООО "ДВСО"
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			4786,1		4786,1			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Промывка системы отопления								
1	Промывка системы отопления	дом	42	1080		1080	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Опрессовка системы отопления	дом	42	1080		1080	1-IV квартал		
	Итого:		42	1080		1080			
	Ремонт розлива отопления								
1	Донецкая-1а	м.п.	85	153		153	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		85	153		153			
	Ремонт стояков ГВС								
1	Донецкая-1 с 1 по 7 п-ды	м.п.	100	109,5		109,5	II-III квартал		ООО "ДВСО"

2	Донецкая-9, 1,2,7,8,9 п-ды	м.п.	90	98,6		98,6	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		190	208,1		208,1			
	Ремонт стояков ХВС								
1	Весь жилой фонд	м.п.	155	192,0		192,0	II-III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		155	192,0		192,0			
	Ремонт подъездного отопления								
1	Киевская-3	шт.	4	18,0		18	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	Киевская-7	шт.	2	9,0		9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	По выявлению			11,0		11			
	Итого:			38		38			
	Ремонтстояков отопления								
1	Весь жилой фонд	м.п.	270	297,0		297	II-III квартал		ООО "ДВСО"
									ООО "ДВСО"
	Итого:		270	297		297			
	Ремонт запорной арматуры узлов ввода								
	Весь жилой фонд			470		470	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			470		470			
	Ревизия элеваторных узлов								
1	Весь жилой фонд	шт.	162	543,1		543,1	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:		162	543,1		543,1			
	Замена, ревизия запорной арматуры								
1	Донецкая-1	шт.	18	56,9		56,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-9	шт.	20	63,3		63,3	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
3	Киевская-1	шт.	6	19,0		19,0	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
4	Киевская-1а	шт.	16	50,6		50,6	II-III квартал		ООО "ДВСО"
5	Киевская-5а	шт.	10	31,6		31,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
6	Киевская-8	шт.	12	38,0		38,0	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
7	60 лет-3	шт.	7	22,1		22,1	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			281,5		281,5			ООО "ДВСО"
	Изоляция трубопроводов								
1	Весь жилой фонд			118,6		118,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			118,6		118,6			
	Ремонт трубопроводов по								

	канализации								
1	Армейская-4	м.п.	30	44,2		44,2	II квартал		ООО "ДВСО"
2	Артема-9	м.п.	45	66,2		66,2	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Донецкая-2б	м.п.	25	36,8		36,8	III квартал		ООО "ДВСО"
4	Донецкая-13	м.п.	60	88,3		88,3	III квартал		ООО "ДВСО"
5	Киевская-1	м.п.	45	66,2		66,2	II квартал		ООО "ДВСО"
6	Киевская-1а	м.п.	30	44,2		44,2	II квартал		ООО "ДВСО"
7	Ростовская-1	м.п.	45	59,2		59,2	II квартал		ООО "ДВСО"
8	Ростовская-7	м.п.	5	7,4		7,4	III квартал		ООО "ДВСО"
9	60 лет-3	м.п.	50	73,6		73,6	III квартал		ООО "ДВСО"
10	По выявлению								
	Итого:		285	486,1		486,1	июль		
	Восстановить циркуляцию г.в.								
1	Молодежная-1			20,5		20,5	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Молодежная-3			32,5		32,5	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			53,0		53,0			
	Замена стояков отопления г.х.в. в мусорокамерах								
1	Ростовская-3, 8			30,4		30,4	III квартал		ООО "ДВСО"
2	Донецкая-13			16,8		16,8	III квартал		ООО "ДВСО"
3	Киевская-5			26,8		26,8	III квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			74		74			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3994,4		3994,4			
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Ремонт и ревизия электрощитов								
1	Весь жилой фонд			360,4		360,4	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			360,4		360,4			
	Ремонт и ревизия ВРУ								
1	Весь жилой фонд			168,4		168,4	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			168,4		168,4			
	Ремонт подъездного освещения								

1	Весь жилой фонд			210,8		210,8	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			210,8		210,8			
	Ремонт освещения в тамбурах								
1	Весь жилой фонд			116,9		116,9	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			116,9		116,9			
	Ремонт освещения при входах в подъезд								
1	Весь жилой фонд			128,6		128,6	1-IV квартал		ООО "ДВСО"
	Итого:			128,6		128,6			
	ИТОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			985,1		985,1			
	ИТОГО УК Ургал п. НОВЫЙ УРГАЛ			9765,6		9765,5			
	Мастер Плюс п.Чегдомын								
	Общестроительные работы								
	Козырьки								
2	ул.Нагорная,5	шт	3	91,00		91,00	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:		3	91,00		91,00			
	Проемы								
	Окна								
1	ул. Лазо, 13	шт	1	40,00		40,00	май-июнь		ООО Мастер +
2	ул.60 Лет Октября,5	шт	8	169,00		169,00	июнь-июль		ООО Мастер +
3	ул.Центральная, 52	шт	8	185,00		185,00	июль-август		ООО Мастер +
	Итого:		17	394		394			
	Двери								
1	ул. Заводская, 16	шт	1	65,00		65	август-сентябрь		ООО Мастер +
2	ул. 60 Лет Октября, 3 4 п-д	шт	1	61,00		61	август-сентябрь		ООО Мастер +
	Итого: дверных блоков		2	126,00		126			
	Итого: проемы			520,00		520,0			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			611,00		611,00			
	Сантехнические								

	работы								
	Ремонт внутренней канализации								
1	ул.мира, 10	м	6	42,00		42,00	август		ООО Мастер +
2	ул.Блюхера, 5	м	8	56,00		56,00	май		ООО Мастер +
3	ул.Блюхера, 5	м	3,5	5,10		5,10	май		ООО Мастер +
4	ул.Заводская, 17в	м	25	175,00		175,00	август		ООО Мастер +
5	ул. Парковая, 15	м	11	24,00		24,00	май-июнь		ООО Мастер +
6	ул. Лазо, 11	м	2	14,00		14,00	май-июнь		ООО Мастер +
7	ул. 60 Лет Октября, 8	м	6	42,00		42,00	май-июнь		ООО Мастер +
8	ул. 60 Лет Октября, 3	м	5,5	38,50		38,50	май-июнь		ООО Мастер +
9	ул. Заводская, 19	м	2	14,00		14,00	май-июнь		ООО Мастер +
1 0	ул. Центральная, 50	м	12	84,00		84,00	май-июнь		ООО Мастер +
1 1	ул. Центральная, 52	м	15	105,00		105,00	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:		96	599,60		599,60			
	Замена и установка кранов, клапанов								
1	ул. Заводская,10б	шт	6	7,80		7,80	май-июнь		ООО Мастер +
2	ул. Заводская, 12	шт	3	3,90		3,90	май-июнь		ООО Мастер +
3	ул. Заводская, 16	шт	4	5,20		5,20	май-июнь		ООО Мастер +
4	ул. Заводская, 17	шт	12	15,60		15,60	май-июнь		ООО Мастер +
5	ул. Заводская, 17в	шт	2	2,40		2,40	май-июнь		ООО Мастер +
6	ул. Лазо, 19	шт	1	14,30		14,30	июль		ООО Мастер +
7	ул. Нагорная, 2	шт	8	10,40		10,40	май-июнь		ООО Мастер +
8	ул. Центральная, 3	шт	5	6,50		6,50	май-июнь		ООО Мастер +
9	ул. Центральная, 5	шт	5	6,50		6,50	июнь		ООО Мастер +
1 0	ул. Парковая, 15	шт	6	7,80		7,80	май-июнь		ООО Мастер +
1 1	ул. Центральная, 48	шт	1	1,20		1,20	июль		ООО Мастер +
1 2	ул. Центральная, 50	шт	5	6,00		6,00	июль		ООО Мастер +
1 3	ул. Центральная, 52	шт	2	2,40		2,40	май-июнь		ООО Мастер +
1	ул. Софийская,1	шт	1	15,00		15,00	июль		ООО Мастер +

4									
1 5	ул. Софийская, 6	шт	1	1,20		1,20	август		ООО Мастер +
1 6	ул. Софийская, 6	шт	1	14,00		14,00	август		ООО Мастер +
1 7	ул.Блюхера, 5	шт	3	3,90		3,90	май-июнь		ООО Мастер +
1 8	ул.Мира, 10	шт	1	1,20		1,20	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:	шт	61	125,30	0	125,30			
	Замена стояков ГВС и ХВС								
1	ул. 60 Лет Октября, 3	м	2	5,8		5,8	июнь		ООО Мастер +
2	ул. 60 Лет Октября, 5	м	12	34,8		34,8	июнь		ООО Мастер +
3	ул. Центральная, 52	м	20	58		58	июнь		ООО Мастер +
4	ул. Центральная, 52	м	4	11,6		11,6	май-июнь		ООО Мастер +
5	ул. Центральная, 50	м	9	26,1		26,1	июнь		ООО Мастер +
6	ул. Парковая, 15	м	8	23,2		23,2	июнь		ООО Мастер +
7	ул.Блюхера, 7	м	5	14,5		14,5	июнь		ООО Мастер +
8	ул.Блюхера, 5	м	8	23,2		23,2	июнь		ООО Мастер +
9	ул.Блюхера, 5	м	8	23,2		23,2	май-июнь		ООО Мастер +
1 0	ул.Блюхера, 5	м	14	40,6		40,6	май-июнь		ООО Мастер +
1 1	ул.Блюхера, 5	м	8	23,2		23,2	май-июнь		ООО Мастер +
1 2	ул. софийская, 6	м	6	17,4		17,4	июнь		ООО Мастер +
	Итого:	м	104	301,6	0	301,6			
	Замена стояков отопления								
4 8	ул.Блюхера, 3	м	5	19,50		19,50	июль		ООО Мастер +
4 9	ул. 60 Лет Октября, 8	м	2	7,80		7,80	июль		ООО Мастер +
5 0	ул. 60 Лет Октября, 3	м	10	39,00		39,00	июль		ООО Мастер +
5 1	ул. Мира, 8	м	8	31,20		31,20	июль		ООО Мастер +

5 2	ул. Парковая, 11	м	4	15,60		15,60	июль		ООО Мастер +
5 3	ул. Парковая, 15	м	4	15,60		15,60	июль		ООО Мастер +
5 4	ул. 60 Лет Октября, 3	м	16	62,40		62,40	июль		ООО Мастер +
5 5	ул. Центральная, 50	м	12	46,80		46,80	июль		ООО Мастер +
	Итого:	м	61	237,9	0	237,9			
				Замена розлива хвс, гвс, отопления					
5 6	ул.Парковая, 15	м	5	25,00		25,00	май-июнь		ООО Мастер +
5 7	ул.Парковая, 15	м	3	15,00		15,00	май-июнь		ООО Мастер +
5 8	ул.Парковая, 11	м	12	60,00		60,00	май-июнь		ООО Мастер +
5 9	ул.Парковая, 11	м	10	50,00		50,00	май-июнь		ООО Мастер +
6 0	ул.Парковая, 11	м	8	40,00		40,00	май-июнь		ООО Мастер +
6 1	ул.Парковая, 11	м	7	35,00		35,00	май-июнь		ООО Мастер +
6 2	ул. Мира, 10	м	6	30,00		30,00	май-июнь		ООО Мастер +
6 3	ул.Блюхера, 3	м	10	50,00		50,00	август		ООО Мастер +
6 4	ул.Блюхера, 5	м	20	100,00		100,00	август		ООО Мастер +
6 5	ул. 60 Лет Октября, 3	м	8	40,00		40,00	август		ООО Мастер +
6 6	ул. 60 Лет Октября, 5	м	15	75,00		75,00	май-июнь		ООО Мастер +
6 7	ул. Центральная, 17	м	8	40,00		40,00	май-июнь		ООО Мастер +
	Итого:	м	104	520,00	0,00	520,00			
				Восстановление подъездного отопления					
6 8	ул. Лазо, 13	шт	1	14,00		14,00	июнь		ООО Мастер +

6 9	ул.Блюхера, 7	шт	2	28,00		28,00	июнь		ООО Мастер +
7 0	ул. Центральная, 52	шт	2	28,00		28,00	август		ООО Мастер +
7 1	ул. Центральная, 50	шт	2	52,00		52,00	май-июнь		ООО Мастер +
7 2	ул. Центральная, 5		1	14,00		14,00	август		ООО Мастер +
7 3	ул. Парковая, 11	шт	1	14,00		14,00	июнь		ООО Мастер +
	Итого:	м	9	150	0	150			
				ОДПУ					
7 4	ул. Центральная, 50 замена	шт	1	50,00		50,00	август		ООО Мастер +
7 5	мкд поверка	шт	17	370,56		370,56	август		ООО Мастер +
7 6	мкд изготовление проектов на установку ОДПУ	шт	25	750,00		750,00	август		ООО Мастер +
	Итого ОДПУ:	м		1170,56	0	1170,56			
Итого: сантехнические работы:				3104,96		3104,96			
				Электромонтажные работы					
7 7	мкд - замена светильников	шт	40	100,00		100,00	июнь		ООО Мастер +
7 8	ул. Нагорная, 2 замена кабеля СИП	м	75	128,73		128,73	июль		ООО Мастер +
7 9	ул. Нагорная, 2 замена эл.щитов	шт	5	158,00		158,00	август		ООО Мастер +
Итого: Электромонтажные работы				386,73		386,73			
Итого: По видам работ				4102,69		4102,69			
	Аварийно-восстановительные работы			1460,38		1460,38			
	ВСЕГО МАСТЕР ПЛЮС :			5563,07		5563,07			
Стройсервис-ДВ п. Чегдомын									
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
Косметический ремонт в подъездах									
1	ул.60 летОктября,10	шт	1	196,89		196,89	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"

2	ул.Центральная 54	шт	1	125,8		125,8	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул.Чегдомынская 3	шт.	2	121,1		121,1	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ул.Софийская, 4в	шт.	2	203		203	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ул.Чегдомынская 3а	шт	2	121,1		121,1	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	п.Школьный 6	шт	1	59,3		59,3	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	ул.Центральная 46	шт	1	209		209	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
8	ул. Лазо 17	шт	1	27,3		27,3	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
9	ул.Центральная 29	шт	1	51,48		51,48	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
10	ул. Центральная 27	шт	1	30,53		30,53	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
11	ул. Строительная 11	шт	1	40,01		40,01	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
12	ул. Софийская 12	шт	1	44,61		44,61	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
13	ул. Театральная 7	шт	1	33,08		33,08	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
14	ул.Театральная 4	шт	1	38,7		38,7	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
15	ул. Софийская 10	шт	1	52,81		52,81	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
16	ул.Центральная 11	шт	1	38,7		38,7	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
17	ул.Пушкина 52	этаж	2	140,9		140,9	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
			21	1534,31		1534,31			
	Утепление фасада								
1	ул.Центральная 40	м2	420	142,6		142,6	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Строительная 9	м2	7	26,5		26,5	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"

			427,0 0	169,1		169,1			
	Ремонт завалинки								
1	ул. Пушкина 30	м2	10,00	25,27		25,27	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
2	ул.Центральная 20	м2	42,00	32,82		32,82	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		52,0	58,09		58,09			
	Ремонт крылец								
1	ул.Софийская 4	м2	12	29,9		29,9	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
2	ул.Софийская 3а	м3	18	29		29	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
3	ул. ЦЭС 11	м4	5	17,5		17,5	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
4	ул.Центральная 43	м5	8	70		70	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
5	ул. Пионерская 21	м6	4	10		10	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		47	156,4		156,4			
	Обустройство козырьков над подъездом, прямков								
1	ЦЭС 5	шт	2	38,9		38,9	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
2	Заводская 176	шт	6	63,16		63,16	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
3	Заводская 18	шт	4	48,97		48,97	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
4	ЦЭС 4	шт	2	38,8		38,8	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		14	189,83		189,83			
	Ремонт вентиляционных коробов								
1	ул.Пионерския 10	шт	2	33,17		33,17	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
2	ул.Пионерская 12	шт	2	33,3		33,3	май- сентябрь		ООО "Стройсервис- ДВ"
	Итого:		4	66,47		66,47			
	Замена окон на пластиковые								

1	ул.Блюхера 9	шт	8	245,1		245,1	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Лазо 21	шт	1	30,55		30,55	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул. Строительная 19	шт	1	25		25	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ул. Центральная 16	шт	1	21,52		21,52	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ул. Центральная 18	шт	1	33,74		33,74	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ул. Центральная 23	шт	2	48,7		48,7	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	ул.Лазо 9	шт	3	99,1		99,1	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
8	ул. Лазо 3	шт	2	54,6		54,6	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
9	ул. Лазо 15	шт	1	25,4		25,4	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
10	ул. Заводская 16б	шт	4	50,9		50,9	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
11	ул.Блюхера 11	шт	8	279,2		279,2	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		32	913,81		913,81			
	Ремонт отмостки								
1	ул.Строительная, 1	м2	51	54,8		54,8	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул. Пионерская 21	м2	18	97,6		97,6	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул.Заводская 14	м2	12	58,8		58,8	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ул.Пушкина 4	м2	64	91,15		91,15	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		145	302,35		302,35			
	Замена дверей								
1	ул.Строительная, 13	шт	2	53,35		53,35	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Строительная 17	шт	1	33,30		33,30	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"

3	ул.Строительная 19	шт	1	25,50		25,50	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ЦЭС 12	шт	1	15,00		15,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ЦЭС 13	шт	1	15,00		15,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ЦЭС 6	шт	1	23,00		23,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	ЦЭС 2	шт	1	38,90		38,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		8	204,05		204,05			
	Устройство кровли								
1	Пушкина 28	м2	12	36,63		36,63	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	Нагорная 5а	м2	14	33,12		33,12	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		26	69,75		69,75			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			3664,16		3664,16			
	БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ								
	Замена светильников								
1	п.Школьный 4	м2	309,1	62,00		62,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Строительная 3	м2	213	58,24		58,24	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул.Строительная 5	м2	192	37,90		37,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		714,1	158,14		158,14			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
	Замена ролива водоснабжения ХВС								
1	ул.Центральная,42	м/п	46	164,70		164,70	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Центральная,44	м/п	40	127,60		127,60	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул.Пионерская 7	м/п	44	110,90		110,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"

4	ул.Центральная 52а	м/п	98	312,70		312,70	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ЦЭС 8	м/п	28	118,18		118,18	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ЦЭС 13	м/п	96	187,00		187,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	ЦЭС 12	м/п	87	148,98		148,98	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
8	Софийская 5	м/п	96	188,90		188,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
9	ЦЭС 11	м/п	52	172,39		172,39	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
10	ул.Заводская 10б	м/п	31	54,10		54,10	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		522	1585,45		1585,45			
	Замена ролива водоснабжения ГВС								
1	ул.Парковая 9	м/п	192	241,2		241,2	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Центральная 43	м/п	69	100,87		100,87	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		261	342,07		342,07			
	Восстановление отопления в ШБУ (газ)								
1	ул.Пионерская 4	м/п	30	165,7		165,7	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ЦЭС 12	м/п	34	179,6		179,6	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		64	345,3		345,3			
	Замена розлива центрального отоления ЦО								
1	п.Школьный 9	м/п	155	194,40		194,40	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Пионерская 3	м/п	130	179,60		179,60	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул.Блюхера 4	м/п	78	62,30		62,30	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ул.Блюхера 6	м/п	91	72,60		72,60	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"

5	ул. Софийская 10б	м/п	12	14,25		14,25	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ул. Парковая 17	м/п	265	420,80		420,80	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		731	943,95		943,95			
	Замена задвижек по розливу центрального отопления								
1	ЦЭС 6	шт	2	18,25		18,25	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ЦЭС 12	шт	6	55,10		55,10	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ЦЭС 13	шт	8	68,80		68,80	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		16	142,15		142,15			
	Замена трубы по стоякам х/в								
1	ул.Пионерская 16	м/п	30	99,9		99,9	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		30	99,9		99,90			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3458,82		3458,82			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
	Замена светильников								
1	ул.Центральная 32	шт	12	67,90		67,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Центральная34	шт	12	63,30		63,30	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ул Центральная 36	шт	12	61,20		61,20	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ул.Центральная16	шт	3	3,20		3,20	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
5	ул.Центральная 18	шт	3	3,20		3,20	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
6	ул.Центральная 23	шт	6	6,40		6,40	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
7	ул.Центральная 38	шт	12	58,30		58,30	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		60	263,50		263,50			

	Ревизия щитов								
1	ул. Пионерская 17	шт	14	144,90		144,90	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
2	ул.Пионерская 19	шт	19	191,10		191,10	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
3	ЦЭС 12	шт	15	175,30		175,30	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
4	ЦЭС 13	шт	16	187,00		187,00	май-сентябрь		ООО "Стройсервис-ДВ"
	Итого:		64	698,30		698,30			
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			961,80		961,80			
	ВСЕГО СТРОЙ-СЕРВИС -ДВ:			8242,9		8242,9			
	ТСЖ "УЮТ" п. Алонка								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	Ремонт кровли								
1	Лазо 6 (1)	м2	24	18,7		18,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 1 (1)	м2	24	18,7		18,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 6(1)	м2	7,42	5,8		5,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 1	м2	7,42	5,8		5,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 1	м2	25	19,5		19,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 9	м2	25	19,5		19,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 10	м2	25	19,5		19,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
8	Лазо 8	м2	10,5	8,2		8,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		148,34	115,7		115,7			
				Ремонт дверей					
1	Молдавская 7(1)	шт	1	19,4		19,4	май-		ООО ТСЖ "УЮТ"

							сентябрь		
2	Молдавская 5(1)	шт	1	19,4		19,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 7	шт	1	14,2		14,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 2	шт	1	14,2		14,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Лазо 4	шт	1	14,2		14,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		5	81,4		81,4			
	Остекление подъездов								
1	Молдавская 4	м2	2	2,1		2,1	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 6	м2	2	2,1		2,1	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 8	м2	2	2,1		2,1	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 7(1,2)	м2	4	4,2		4,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Лазо 4	м2	2	2,1		2,1	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Лазо 6(2)	м2	4	4,2		4,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		16	16,8		16,8			
	Ремонт подъездов								
1	Молдавская 5(2)	шт	1	29,2		29,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 7(1,2)	шт	2	48,8		48,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Лазо 6(1,2)	шт	2	48,8		48,8	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Лазо 7 (1)	шт	1	29,2		29,2	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		6	156		156			
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			369,90		369,90			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

	Ремонт стояков ГВС								
1	Лазо 6	м2	12	17		17	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Лазо 7	м2	12	17		17	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 5,7	м2	18	25		25	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 8,9	м2	18	25		25	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 10	м2	12	17		17	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
			72	101		101			
	Ремонт стояков ХВС								
1	Лазо 7	м.п.	12	12,7		12,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 1,5	м.п.	24	25,4		25,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 8,9	м.п.	24	25,4		25,4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 11	м.п.	12	12,7		12,7	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
	Итого:		72	76,2		76,2			
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов (элеватор)								
1	Молдавская 1	шт.	6	4		4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
2	Молдавская 2	шт.	6	4		4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
3	Молдавская 3	шт.	6	4		4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
4	Молдавская 4	шт.	6	4		4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
5	Молдавская 5	шт.	6	4		4	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
6	Молдавская 6	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
7	Молдавская 7	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"

8	Молдавская 8	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
9	Молдавская 9	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
10	Молдавская 10	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
11	Молдавская 11	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
12	Молдавская 12	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
13	Лазо 1	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
14	Лазо 2	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
15	Лазо 4	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
16	Лазо 5	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
17	Лазо 6	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
18	Лазо 7	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
18	Лазо 8	шт.	5	3,5		3,5	май-сентябрь		ООО ТСЖ "УЮТ"
18	Итого:	шт.	95	69		69			
	ИТОГО САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			246,20		246,20			
	ВСЕГО ТСЖ "УЮТ":			616,10		616,10			
	ТСЖ "Герби" п.Герби								
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ул. Саратовская дом №13 замена дверных блоков	шт	2	25		25	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	ул. Саратовская дом № 10 замена дверных блоков	шт	2	25		25	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ул. Саратовская дом №16 ремонт крыльца	шт	2	60		60	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ул. Саратовская дом №11 Ремонт	м.кв.	15	5		5	июль		ТСЖ "Герби"

	шиферной кровли								
	ул. Саратовская дом №10 Ремонт шиферной кровли	м.кв.	20	5		5	июль		ТСЖ "Герби"
3	ул. Саратовская дом № 16 Ремонт подъездных тамбуров	шт	2	50		50	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		5	170		170			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
					Ремонт канализации внутри дом				
1	ул. Саратовская дом № 9	шт	1	35		35	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	ул. Саратовская дом № 10	шт	1	35		35	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
3	ул. Саратовская дом № 11	шт	1	35		35	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
4	ул. Саратовская дом № 12	шт	1	35		35	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ИТОГО:		4	140		140			
					замена розлива холодной воды по подвалу				
5	ул. Саратовская дом № 13	шт	1	20		20	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
6	ул. Саратовская дом № 16	шт	1	20		20	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
	ИТОГО:		2	40	0	40			
7	ИТОГО:			180,00		180,00			
8	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
					Ремонт ВРУ				
1	ул. Саратовская дом № 11	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
2	ул. Саратовская дом № 12	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
3	ул. Саратовская дом № 13	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
4	ул. Саратовская дом № 14	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
5	ул. Саратовская дом № 15	шт	1	4,5		4,5	май-		ТСЖ "Герби"

							сентябрь		
6	ул. Саратовская дом № 16	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
7	ул. Саратовская дом № 9	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
8	ул. Саратовская дом № 10	шт	1	4,5		4,5	май-сентябрь		ТСЖ "Герби"
4	ИТОГО:		8	36		36			
	ВСЕГО ТСЖ "ГЕРБИ"			386,00		386,00			
	ВСЕГО ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			24573,65		24573,63			
