



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.05.2017 № 240

№

п. Чегдомын

Об утверждении организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017-2018 года

В целях обеспечения надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017/2018 года, качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, а также бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Верхнебуреинского муниципального района к отопительному сезону 2017-2018 года.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, руководителям ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» (А.Г. Сомов), ООО «ТВС-Сервис» (Н.В. Хахев), ООО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), АО «ХЭС» (Н.В.Осокина):

2.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2017-2018 года.

2.2. Обеспечить еженедельное предоставление информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года объектов социального назначения и жилищного фонда в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам.

Срок – еженедельно по вторникам

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Лещука А.В.

ПА 000233

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized capital letter 'П' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

П.Ф.Титков

Утверждено
 постановлением администрации района

от 05.05.2017 № 240

**ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ВЕРХНЕБУРГЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДА**

№ пп	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.изме рения	Количе ство	Ориентировочная стоимость тыс.руб.				Срок исполнения	Экономиче ский эффект, тыс руб.	Ответственный исполнитель
				Всего	источник финансирования	средства предприят ия				
						местный бюджет				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Всего по району:			55362,21	1000,00	54362,22				
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			21356,65	1000,00	20356,65				
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			5407		5407				
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			5312,8		5312,8				
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			3705,8		3705,8				
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			19579,9		19579,9				
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
ООО БАМСЕРВИС										
1.	Котельная п.Алонка									
1.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
1.1.1.	Изготовление и монтаж задней балки к/а № 1	шт		44,4		44,4				
1.1.2.	Ремонт обмуровки к/а № 1,2,3	м3	9,8	1138,5		1138,5			0,9	
1.1.3.	Монтаж герметичных светильников	шт	12	14,4		14,4				
1.1.4.	Ремонт теплоизоляции наружной т/трассы Д 200	м.п.	800	1441,9		1441,9			1,1	
1.1.5.	Замена вентилей, задвижек	шт		53,4		53,4				

	ИТОГО:				2692,6			
1.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
1.2.1.	Ремонт к/а № 1	шт			182,10		июнь 1-15	0,6
1.2.2.	Ремонт к/а № 2	шт			194,1		июль 1-15	0,75
1.2.3.	Ремонт к/а № 3	шт			259,4		июнь 15-30	0,55
1.2.4.	Ремонт тяго-дутьевого оборудования	тн			220,1		июнь 15-30	
1.2.5.	Ремонт, ревизия батарейных циклонов	шт			45,3		июль 7-25	
1.2.6.	Ремонт трубопровода d15-150	шт			316,7		июль 10-25	
1.2.7.	Ремонт, ревизия насосов	шт			14,8		август 1-15	0,2
1.2.8.	Ремонт,ревизия электродвигателей	шт			41,9		15июня-30август	0,1
1.2.9.	Ремонт, ревизия топливоподачи	шт			90,2		август	
	ИТОГО:				1364,6			
	Всего по котельной п.Алонка				4057,20			4,2

[illegible]

4.2.3.	Ремонт, ревизия дымохода ДН 10,2-1000	к-т		24,1		24,1	10 июня-10августа	0,17
4.2.4.	Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	47	53,4		53,4	август	
4.2.5.	Ремонт и ревизия насосов	шт	8	124,5		124,5	июнь	0,27
4.2.6.	Включение в работу аккумуляторных баков	шт	2	87,3		87,3		0,19
4.2.7.	Ремонт топливopодачи	шт	1	89,6		89,6		
	ИТОГО:			299,5		299,5		
	Всего по котельной п.Солони			1617,40		1617,40		2,0
5.	Котельная п. Сулук							
5.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
5.1.1.	Полная замена прямолинейной части дороги ШЗУ № 1	м	228	303,60		303,60		
5.1.2.	Ревизия, ремонт запорной арматуры	шт	50	157,40		157,40		
5.1.3.	Ремонт, ревизия э/оборудования на 380/36 с заменой кабеля,светильников на т/под 1,2 подъема	м	60	35,20		35,20		
5.1.4.	Кап.рем с выносом на поверхность трубопровода по ул.Строителей	м	170	535,50		535,50		0,87
	Итого ст-ть материалов по котельной п. Сулук по тарифу			1031,70		1031,70		0,87
5.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
5.2.1.	Ремонт к/а № 1	шт	1	75,90		75,90	15августа-15сентября	0,76
5.2.2.	Ремонт к/а № 2	шт	1	138,10		138,10	июнь	0,56
5.2.3.	Ремонт топливopодачи	шт	1	41,60		41,60	июнь	
5.2.4.	Ремонт электрооборудования	к-т	1	54,00		54,00	июль	0,17
5.2.5.	Ремонт подпиточного насоса	шт	2	44,60		44,60	август	0,27
5.2.6.	Ремонт сбросного шлакового бункера к/а № 1	шт		20,90		20,90	15августа-15сентября	
	ИТОГО:			375,10		375,10		1,76
	Всего по Котельной Сулук			1406,80		1406,80		2,63
	Всего Сулук+Солони			3024,20		3024,20		4,63
6.	Котельная п. Новый Ургал							
6.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
6.1.1.	Замена поворотного экрана к/а №3	шт	1	1950,00		1950,00	август	

ООО "БАМсервис"

О пучка, замена колектора к/а № 3	к-т	1	3748,50		3748,50		август	4,5
уб к/а № 3	шт	1	1230,10		1230,10		15июня-15июля	
алов			1000,00	1000				
			7928,60	1000	6928,60			
оборудования (хозспособом):								
рудования к/а № 3	шт		135,20		135,20		июнь-июль	
рудования к/а № 4	шт		98,30		98,30		июнь	
рудования к/а № 5	шт		146,20		146,20		июль-август	
рудования к/а № 6	кот		154,10		154,10		25июля-15августа	10,6
рудера к/а № 3,4,5,6	шт		45,90		45,90		15июня-30августа	
тров и подогревателей исходной	шт	1	56,40		56,40			
ШЗУ, ревизия насосов ГРАК, атюры	шт	12	32,30		32,30		август	
пластинчатого питателя, ремонт питателя КЛВ-650, валковой омпрессора ПК-5,25А У2, емонт елей	шт	1	142,80		142,80		01августа- 24августа	3,5
ижек и запорной арматуры	шт	25	250,60		250,60		15июня-20августа	
визия щитков, эл.двигателей	шт	5	89,40		89,40		10июня-30июня	4,3
ния			26,10		26,10		август	
п. Новый Ургал			1177,30		1177,30			18,40
ый Ургал			9105,90	1000	8105,90			18,40
м		195	1553,70		1553,70		июль-август	12,8
			1553,70		1553,70			12,80
ТВС и котельная			10659,60	1000	9659,60			31,20
он								
т кот. оборудования (хозспособом):								
котельной	шт		394,12		394,12		июль-август	

ООО "БАМсервис"

[illegible]

3.	Котельная «Детский сад» п.Тырма									май			ООО ТВС-сервис
3.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):												
3.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования (450м ²)	Зд.		1	3					3	сентябрь		
3.1.2.	Ремонт котла «Универсал» на 9 секций с полной разборкой секций, сменной ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием	шт.		2	9					9	май		
3.1.3.	Прочистка газопроводов внутри и снаружи здания котельной	м		8	8					8	сентябрь		
3.1.4.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменной подшипников на эл.моторах	шт		2	2					2	сентябрь		
3.1.5.	Ревизия задвижек диам.100мм и диам.50мм	шт.		6	2					2			
3.1.6.	Ремонт конька кровли с обивкой кровельным железом	м		8	3					3			
3.1.7.	Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 325м ² , побелка 125м ² ,внешняя стена	руб.		1	3					3	июнь		
3.1.8.	Смена входной двери вместе с коробкой на новую	шт.		1	10					10	июнь		
3.1.9.	Ремонт забора со сменной столбов и досок, эл.проводка	м.		20	12					12	июль		
	ИТОГО:				52					52			
4.	Котельная «Школьная» п.Тырма									июнь			ООО ТВС-сервис
4.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):												
4.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования, бытовка	Зд.		1	3					3	август		
4.1.2.	Ремонт котла «Универсал» на 14 секций с полной разборкой секций, сменной ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием	шт		1	5					5	июнь		
4.1.3.	Смена вентелей диам.15мм на котле КВС-1,16	шт.		4	4					4	июнь		
4.1.4.	Ремонт душевой:залить новый фундамент под сетевые насосы,вырезка старых труб диам. 100мм,установка 4-х задвижек диам.100мм	м		10							июнь		
4.1.5.	Смена водомера	шт.		1	1					1	июнь		
4.1.6.	Прочистка газопроводов внутри и снаружи здания котельной	м		16	2					2	июнь		

4.1.7.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах	шт.		3	2			2	июнь		
4.1.8.	Смена эл.мотора на центробежном насосе 2,5-3,5квт-2950об/мин., 7,5квт 3000об/мин.	шт.		2	50			50	сентябрь		
4.1.9.	Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл.моторе	шт.		1	3			3	июнь		
4.1.10.	Ревизия и ремонт поддува со сменой смазки на эл.моторах	шт.		2	2			2	июнь		
4.1.11.	Ревизия задвижек диам.100	шт.		10	1			1	июнь		
4.1.12.	Смена задвижек на новые диам.100мм	шт.		2	2			2	сентябрь		
4.1.13.	Ремонт кровли отдельными местами из рубероида на битумной мастике	м ²		60	12			12	июнь		
4.1.14.	Смена входной 2-х створчатой двери вместе с коробкой	шт.		1	20			20	август		
4.1.15.	Ремонт оконных рам со сменой стекол	шт.		7	28			28			
4.1.16.	Смена манометров диам.150	шт.		2	3			3			
4.1.17.	Смена термометров (датчиков температуры)	шт.		2	2			2	июнь		
4.1.18.	Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска 170м ² , побелка 1300м ²	Зд		1	6			6	июнь		
4.1.19.	Смена деревянных полов в бытовом помещении	м ²		5	15			15			
	ИТОГО:				161			161			
5.	Котельная «БОЛЬНИЧНАЯ» п.Тырма								июнь		ООО ТВС-сервис
5.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):										
5.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования	Зд		1	5			5	июнь		
5.1.2.	Ревизия задвижек диам.80 и диам.100	шт.		9	3			3	июнь		
5.1.3.	Залить фундамент под сетевой насос								июнь		
5.1.4.	Вырезка старых труб диам.80мм, установка 4-х новых задвижек	м							июнь		
5.1.5.	Смена вентилей: диам.20мм, диам.15 мм	шт.		6	4			4	август		
5.1.6.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменой подшипников на эл.моторах	шт.		2	2			2	июнь		
5.1.7.	Ревизия и ремонт дымососа со сменой смазки на эл.моторе	шт		1	1			1	июнь		

5.1.9.	Ревизия и ремонт поддува со сменной смазки на эл.моторе	шт.		2	4			4	июнь		
5.1.10.	Ремонт и утепление 2-х створчатой двери	шт.		1	20			20	сентябрь		
5.1.11.	Ремонт оконных рам со сменной стекол	шт		8	28			28			
5.1.12.	Установка датчиков температуры	шт.		2	2			2			
5.1.13.	Смена водомера	шт.		1	2			2			
5.1.14.	Смена дымовой трубы (диам.600-800мм)	д		1					июль		
5.1.5.	Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 240м ² , побелка 1310м ²	Зд		1550 м ²	35			35	август		
	ИТОГО:				106			106			
6.	ТЕПЛОСЕТИ п.Тырма										ООО ТВС-сервис
6.1.	Текущий ремонт (хозспособом):										
6.1.1.	Промывка,опрессовка				5			5	июль		
6.1.2.	Вскрытие теплотрассы котельнойАлдан-устранение течи	м		20	7,5			7,5	июль		
6.1.3.	Устройство участка теплотрассы к жилому дому по ул.Октябрьская,22,ремонт теплотрассы по ул.Мира, полиции	м		70	25			25	июль		
	ИТОГО:				37,5			37,5	июль		
	Всего котельные				462,25	0		462,25		28,40	
	Всего тепловые сети				37,50			37,50			
	ИТОГО ТВС-сервис				499,8	0		499,8			ООО ТВС-сервис
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ											
ООО А/С "НИМАН"											
1.	Котельная п.Софийск										
1.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):										
1.1.1.	Ремонт и ревизия бойлеров на жидком топливе КДВ-2000	шт		2	25,6			25,6	июнь-август		ООО «А/с «Ниман»
1.1.2.	Ревизия, ремонт и диагностика котлов ЭПО-216	шт		2	26,3			26,3	июнь-август		ООО «А/с «Ниман»
1.1.3.	Ремонт теплосети	м		400	41,98			41,98	июнь-август		ООО «А/с «Ниман»

1.1.4.	Ремонт электрооборудования котельной	шт	88	36,5		36,5	июль		ООО «А/с «Ниман»
1.1.5.	Промывка емкости с расходной водой	шт	1	16,3		16,3	июнь		ООО «А/с «Ниман»
1.1.6.	Ревизия дизель-генератора: замена топливного, воздушного, масляного фильтров; замена масла, охлаждающей жидкости	шт	22	29,3		29,3	июнь-август		ООО «А/с «Ниман»
1.1.7.	Промывка и опривовка тепловых сетей и системы потребителей	м	400	15,3		15,3	июнь		ООО «А/с «Ниман»
1.1.8.	Ревизия короба теплотрассы	м	50	25,2		25,2	июнь-август		ООО «А/с «Ниман»
	ИТОГО:			216,48		216,48			
2.	Электроснабжение ДЭС								
2.1.1.	Капитальный ремонт ДГ-72 №1	шт	1	3118		3118	июль		ООО «А/с «Ниман»
2.1.2.	Текущий ремонт электрооборудования ДГ-72 № 2, № 3	шт	2	312		312	июнь		ООО «А/с «Ниман»
	ИТОГО:			3430		3430			
3.	Электроснабжение ВЛЭП 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ								
3.1.1.	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ: ремонт П-образных, АП-образных опор, выравнивание опор	км	62,84	754		754	апрель-сентябрь		ООО «А/с «Ниман»
3.1.2.	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели масляные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	70	564		564	апрель-сентябрь		ООО «А/с «Ниман»
3.1.3.	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6кВ, ТП 6/0,4кВ	шт	6	659		659	апрель-сентябрь		ООО «А/с «Ниман»
	ИТОГО:			1977		1977			
	Всего котельные			216,48		216,48			
	Всего Электроснабжение:			5407		5407			
	ИТОГО АС НИМАН			5623,48		5623,48			

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ООО "Комресурс"

[illegible]

Хлорирование РЧВ	м	110	10,8	0	10,8	июнь-сентябрь 2017	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Ремонт днища РЧВ	шт.	2	186	0	186,0			
ремонт насосов	шт	4	21,6	0	21,6			
Антикоррозийное покрытие РЧв	шт	2	123,6	0	123,6			
частичный ремонт теплоизоляции	м	180	341,4	0	341,4	май-сентябрь 2017	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Замена сетевого насоса	шт	1	54,5	0	54,5			
п.Солони, Сулук								
Текущий ремонт			1109,5		1109,5			
п.Солони			258,2	0	258,2	июнь-сентябрь 2017	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Замена задвижки d 100 скв № 2	шт	2	5,6	0	5,6			
Установка водомера d 100 скв № 2	шт	1	12,1	0	12,1			
Ремонт ограждения	шт		17,6	0	17,6			
Ревизия и ремонт запорной арматуры, задвижек, эл.двигателей	шт	4	26,4	0	26,4			
Ремонт пожарных гидрантов	шт	4	11,3	0	11,3			
Ремонт теплоизоляции	м	150	185,2	0	185,2			
п.Сулук			851,3		851,3			
Ремонт и ревизия запорной арматуры	шт		23,1	0	23,1			
Ремонт теплоизоляции	м	170	123,5	0	123,5			
Ревизия насосов	шт	2	31,2	0	31,2			
Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-125	шт	1	150	0	150,0			
Ремонт колодцев водопровод сети	шт	15	12,5	0	12,5	июнь-сентябрь 2017	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Замена напорного коллектора	м	250	511	0	511,0			
п. Алонка								
Текущий ремонт			369,0		369,0			
Замена глубинного насоса ЭЦВ-6-125	шт	1	150	0	150,0	май-сентябрь 2017	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Ремонт теплокамер	шт	3	21,6	0	21,6			
Ремонт, ревизия запорной арматуры	шт	50	53,1	0	53,1			
Ремонт теплоизоляции	м.п.	100	134,5	0	134,5			
Ремонт пожарных гидрантов	шт	3	9,8	0	9,8			
п.Герби								
Текущий ремонт			79,3		79,3			

Ремонт запорной арматуры	шт	50	53,1	0	53,1	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Ремонт пожарных гидрантов	шт	3	9,8	0	9,8		
Ревизия и ремонт насосов	шт	2	16,4	0	16,4		
п.Этыркэн							
Текущий ремонт			451,0		451,0		
Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 с заменой кабеля	шт	1	98,9	0	98,9		
Восстановление изоляции водовода	м	600	246,3	0	246,3		
Ремонт водопроводных колодцев	шт	8	28,9	0	28,9		
Ремонт мягкой кровли крыши НС-1	м2	30	45,3	0	45,3	Улучшени е качества воды	Мастер участка
Ревизия и ремонт запорной арматуры, задвижек, эл.двигат	шт		31,6	0	31,6		
ИТОГО ООО БАМсервис			3294,0		3294,0		
ООО "ТВСсервис"							
п.Тырма							
Текущий ремонт							
Замена насоса на скважине №1	шт.	1	31	0	31		
Промывка ВБ	шт.	1	7	0	7		
Строительство новой водоразборной будки							
ул.Савхозная	шт.	1	30	0	30		
Ремонт водопроводной башни	шт.	1	50	0	50		
Утепление по периметру здания станции обезжелезивания	шт.	1	10	0	10		
ИТОГО ООО ТВС-сервис			128		128		
ВОДООТВЕДЕНИЕ							
ООО "Компурс"							
Капитальный ремонт			1450,1		1450,1		
Ремонт кан.сетей ул.60 лет Октября,8	м	25	26,3	0	26,3		
Ремонт кан.сетей ул.Заводская,18	м	30	32,9	0	32,9		
Ремонт кан.сетей ул.Пионерская,16	м	30	46,3	0	46,3		
Ремонт кан.сетей ул.Софийская,46	м	20	34,6	0	34,6		
Ремонт кан.сетей ул.Софийская,5	м	35	47,6	0	47,6		

Ремонт кан. сетей ул. Парковая, 11	м	30	46,3	0	46,3	май-сентябрь 2017	Замена изношен ных сетей	Мастер участка
Ремонт кан. сетей ЦЭС, 8	м	40	39,2	0	39,2			
Ремонт кан. сетей ЦЭС, 11	м	25	46,3	0	46,3			
Ремонт самотечного коллектора	м	100	1130,6	0	1130,6			
Текущий ремонт			215,74		215,74	май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
Ремонт насосного оборудования, запорной арматуры КНС Заводская, Чегдомынская, ЦЭС, Депутатская	шт.	4	64,94	0	64,94			
Ремонт канализационных колодцев	шт.	10	60,6	0	60,6			
Ремонт самотечного коллектора местами	м	80	90,2	0	90,2			
ИТОГО ООО Компресурс			1665,84		1665,84			
ООО "БАМсервис"								
п. Новый Ургал						май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
Текущий ремонт								
КНС			273,3		273,3			
Ремонт оголовков канализационных колодцев	шт	15	34,8	0	34,8			
ремонт задвижек ЦКНС	шт	3	5,6	0	5,6	май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
ремонт задвижек КНС больница	шт	10	8,9	0	8,9			
ремонт насоса ФГ 50/22,5	шт	1	50	0	50,0			
ремонт напорного коллектора от КНС больницы	м	159	174	0	174,0			
Станция биологической очистки, кислородная станция			774		774	май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
замена вентиль угловой	шт	12	25	0	25,0			
замена тэн	шт	20	24	0	24,0			
ремонт самотечного коллектора			175	0	175,0			
замена насоса СМ 100-65	шт	2	229,2	0	229,2	май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
замена насоса СМ 150-125	шт	2	121,8	0	121,8			
ремонт самотечного коллектора			175	0	175,0			
замена тэн	шт	20	24	0	24,0			
п. Солони, п. Сулук						май-сентябрь 2017	Безаварий ное водотведе ние	Мастер участка
Текущий ремонт			262,9		262,9			
п. Солони			40,7	0	40,7			

Ремонт, ревизия запорной арматуры, насосного оборудования	шт	7	15,6	0	15,6	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Ремонт оголовков кан.колодцев	шт	10	25,1	0	25,1			
п.Сулук			222,2		222,2			
Ремонт оголовков кан.колодцев	шт	10	34,6	0	34,6	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Ремонт колектора	м	100	187,6	0	187,6			
п.Алонка								
Текущий ремонт			465,8		465,8			
Ремонт кан.колодцев	шт	10	25,1	0	25,1		Безаварийное водотведе	
Ремонт запорной арматуры	шт.	15	29,6	0	29,6			
Ремонт здания СБО	шт.	1	340,5	0	340,5	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Ремонт теплоизоляции			70,6	0	70,6			
п.Герби								
Текущий ремонт			92,6		92,6			
Ремонт и ревизия насосов	шт	2	31,2	0	31,2		Безаварийное водотведе	
Ремонт запорной арматуры	шт	10	15,9	0	15,9	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Ремонт кан.колодцев	шт	4	14,3	0	14,3			
Косметический ремонт здания			31,2	0	31,2			
п.Этыркэн								
Текущий ремонт			128,5		128,5			
Замена задвижек	шт	4	34,2	0	34,2		Безаварийное водотведе	
Ремонт оголовков канал. Колодцев	шт	14	29,8	0	29,8	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Всстановление изоляции	м	450	64,5	0	64,5			
ИТОГО БАМсервис			1997,1		1997,1			
ООО "ТВСсервис"								
п.Тырма								
Текущий ремонт								
Прочистка канализации ул.Нагорная,4,6	м.п.	30	8,5	0	8,5		Безаварийное водотведе	
Прочистка канализации ул.Нагорная,27	м.п.	30	7,1	0	7,1	май-сентябрь 2017	Безаварийное водотведе	Мастер участка
Прочистка канализации ул.Октябрьская,18,20,22	м.п.	60	12,3	0	12,3			
Замена выпуска ж/д Октябрьская,22	м.п.	30	15	0	15			

ИТОГО ТВС-сервис					42,9		42,9		
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД									
	Текущий ремонт								
	ООО "Мастер плюс" п. Чегдомын				3045,11		3068,2		Чистяков Э.В.
	ремонт отмостки	м2	243		537,98	0	178,2	июнь-август	
	устройство кровли на козырьках подъездов	шт.	3,6		65,99	0	65,99	май- июнь	
	орграждение лестничного марша	м2	14		28,78		28,78	апрель-май	
	установка решетки на спуск в подвал	шт.	2		5,5		5,5	июнь-август	
	замена оконных блоков	шт.	36		471,98		471,98	апрель-август	
	замена дверных блоков	шт.	5		655,49		655,49	май-сентябрь	
	ремонт подъездов	шт.	4		238,67		1532,41	май-сентябрь	
	установка общедомового прибора учета х/в	шт.	8		36,9		34,9	февраль-апрель	качество обслуживания
	установка общедомового прибора учета г/в	шт.	16		75,42		75,42	май-июнь	
	аварийно-восстановительные работы				1466,38				
	ООО "Валькирия" п. Чегдомын				556,0		556,0		Киселев В.П.
	утепление цоколя	м.п.	34		62,0		62,0		качество
	ремонт кровли	м2	30		60,0		60,0		обслужива
	ремонт пола в подъезде	м2	26		52,0		52,0		ния
	замена розлива	м.п.	30		69,0		69,0		
	замена стояков	м.п.	16		16,0		16,0		
	канализация выход из дома	м.п.	22		56,0		56,0		
	замена стояков г/в	м.п.	52		52,0		52,0		
	ремонт вентиляции в чердачном помещении	м.п.	39		66,0		66,0		
	замена светильников	шт.	38		53,0		53,0		
	замена силового кабеля	м.п.	40		20,0		20,0		
	ремонт и ревизия ВРУ	шт.	1		15,0		15,0		
	ремонт электрических щитов	шт.	20		35,0		35,0		
	ООО "УК Авангард" п. Чегдомын				1559,3		1559,3		Вольнова С.И.

замена оконных блоков	шт.	30	551,83		551,83	май-август	качество обслуживания	
устройство козырьков над входом в подъезд	шт.	3	48,73		48,73	май-август	качество обслуживания	
ремонт подъездов	шт.	7	221,1		221,1	май-сентябрь	качество обслуживания	
работы к установке общедомового прибора учета тепловой энергии	шт.	5	451,09		451,09	май-август		
замена запорной арматуры	шт.	49	98,6		98,6	май-август		
установка азуратора на канализационных стояках	шт.	6	33,37		33,37	апрель-август		
установка датчиков на движение	шт.	6	19,87		19,87	май-сентябрь		
замена ВРУ	шт.	1	103,33		103,33	апрель-август		
замена вводного устройства	шт.	1	31,38		31,38	апрель-август		
ООО "Строй сервис" п. Чегдомын			4220,4		4220,4			Олифинова Ю.В.
ремонт цоколя	м2	62	68,5		68,5	июнь	качество обслуживания	
ремонт подъездов	шт.	17	969,8		969,8	июнь-август	качество обслуживания	
замена окон на пластиковые	шт.	38	467,4		467,4	август	качество обслуживания	
устройство козырьков над входом в подъезд	шт.	14	226,0		226,0	август-октябрь		
замена почтовых ящиков	шт.	57	123,8		123,8	июль-октябрь		
ремонт теплового шва	м.п.	1752	445,3		445,3	август-сентябрь		
ремонт ступеней крылец	шт.	8	127,5		127,5	август-сентябрь		
ремонт балконов	шт.	6	51,8		51,8	сентябрь		
обустройство спусков входов в подвал	шт.	6	158,0		158	июль		
замена дверей на металлические	шт.	3	97,2		97,2	июль		
замена трубопровода х/в	м.п.	889	893,6		893,6	май-июнь		
установка приборов учета тепловой энергии	шт.	6	591,5		591,5	май-сентябрь		
ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал			9041,5		9041,5			О.В. Магодеев
ремонт шиферной кровли	м2	36	33,3		33,3	май-сентябрь	качество обслуживания	
мягкая кровля	м2	1100	979,0		979,0	май-сентябрь	качество обслуживания	
ремонт дверных блоков	шт.	104	309,4		309,4	май-сентябрь	качество обслуживания	
остекление	м2	98	184,2		184,2	май-сентябрь		

ремонт подъездов	шт	16	1296,8		1296,8	май-сентябрь		
ремонт тамбуров	шт	5	31,6		31,6	май-сентябрь		
ремонт козырьков над подъездом	шт	43	246		246,0	май-сентябрь		
ремонт межпанельных швов	м.п.	675	501,8		501,8	май-сентябрь		
ремонт крылец	шт	22	235,2		235,2	май-сентябрь		
прочие работы			63,4		63,4	май-сентябрь		
ремонт розлива гвс	м.п.	60	110,0		110,0	май-сентябрь		
ремонт трубопровода по канализации	м.п.	445	655,0		655,0	май-сентябрь		
ремонт системы отопления	м.п.	75	90,5		90,5	май-сентябрь		
электрические работы			1510,9		1510,9	май-сентябрь		
ООО Строй сервис"			337,0		335,0			Ю.В. Олифирова
п. Солони							качество	
замена дверных блоков	шт	11	133		133,0	май-сентябрь	обслужива	
ремонт козырьков над подъездом	шт	5	60,0		60,0	июнь-сентябрь	ния	
ремонт подъездов	шт	3	90,0		90,0	июнь-сентябрь		
ревизия ВРУ	шт	2	54,0		54,0			
п. Герби ТСЖ "ГЕРБИ"			178,0		178,0			Кашин О.В.
ремонт шиферной кровли	м.п.	320	128,0	0	128,0	июнь	качество	
ремонт дверных блоков	шт	4	10	0	10,0	май-сентябрь	обслужива	
ремонт канализации внутри дома	шт	1	40,0	0	20,0	май-сентябрь	ния	
п.Этыркэн ООО "Теремок"			642,58		642,58			Ю.В. Олифирова
ремонт шрыш	м2	76	95,68	0	95,68	май-сентябрь	качество	
замена дверных блоков	шт	8	160	0	160,0	май-сентябрь	обслужива	
ремонт отмоксти	м2	47	148,5	0	148,0	май-сентябрь	ния	
ремонт подъездов	шт	4	99,6	0	99,6	май-сентябрь		
замена подвальных дверей	шт	8	138,8	0	138,8	май-сентябрь		