



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕБУРЕЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22.03.2018 № 123

п. Чегдомын

О ходе отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года

В зимний период 2017-2018 года жилищно-коммунальные и энергетические предприятия Верхнебуреинского муниципального района поддерживали необходимые условия функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, что способствовало обеспечению нормальной жизнедеятельности района.

Отопительный сезон в основном проходит без срывов. Котельные и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Жилищно-коммунальными предприятиями выполнены работы по ремонту и замене тепломеханического оборудования котельных, магистральных и внутриквартальных сетей тепло,- водоснабжения, водоотведения, электрических сетей, жилищного фонда.

Для обеспечения качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Верхнебуреинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, надежной и безаварийной работы в отопительный период 2018/2019 года и бесперебойного обеспечения населения района энергоресурсами и жилищно-коммунальными услугами, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2017-2018 года удовлетворительной.
2. Установить сроки поэтапного выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года: до 1 сентября 2018 года – в объеме 80 процентов от плановых объемов работ; до 25 сентября 2018 года – полная готовность к началу отопительного периода.
3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года, согласно приложению 1.

ПА 000739

4. Утвердить состав штаба по контролю за выполнением организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года, согласно приложению 2.

5. Рекомендовать главам городских поселений:

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» заключить концессионные соглашения на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности.

Срок – согласно утвержденным «дорожным картам»

5.2. Обеспечить финансирование работ по подготовке коммунальных объектов к работе в осенне-зимний период в объемах, предусмотренных бюджетами поселений,

Срок - до 15 июля 2018 года.

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:

6.1. Принять все необходимые меры по выполнению мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года.

6.2. Создать и организовать эффективную работу комиссий по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищного хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 года.

6.3. Обеспечить еженедельное предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района по установленным формам информации о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года .

Срок – еженедельно по вторникам

6.6. Взять под личный контроль работу по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов и их ввод в эксплуатацию.

Срок - постоянно

6.7. Обеспечить контроль за надлежащим содержанием жилых домов, своевременным проведением ремонтных работ, качественным предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

6.8. Усилить персональную ответственность подрядных организаций за качество подготовки, содержания, обслуживания жилищного фонда, своевременное и качественное исполнение заявок и обращений граждан.

6.9. В соответствии с требованиями, установленными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, на основании предоставленных жилищными организациями актов готовности, паспорт готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 года

Срок - до 01 сентября 2018 года.

7. Рекомендовать руководителям ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко), ООО «ТВС-Сервис» (Н.В. Хахее), ООО «Артель старателей «Ниман» (В.Е. Кочев), АО «ХЭС» (Н.В.Осокина):

7.1. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 5% физически изношенных сетей и оборудования.

7.3. Для исключения срыва работ по выполнению мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 года, выполнить работы по подключению резервных дизельных электростанций на котельных для выработки электрической энергии.

Срок – 15.05.2018.

7.4. До окончания отопительного сезона провести гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных теплотрасс с составлением актов и предоставить их копии в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики с приложением мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Срок - до 01.06.2018 года

7.5. Провести инвентаризацию остатков топлива на котельных с составлением актов и предоставить их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Срок - до 20.05.2018 года

7.6. При проведении ремонтных работ по подготовке объектов коммунального назначения к работе в отопительный период, усилить контроль за расходованием денежных средств, материалов, сократить издержки производства.

7.7. Организовать и провести подготовку, обучение и повышение квалификации рабочих основных профессий, провести занятия и обеспечить прием экзаменов на знание правил ТБ и ОТ.

Срок - до 01.09.2018 года

7.8. Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических ресурсов в соответствии с постановлением главы района от 03.08.2010 №69 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов и их использовании при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны на территории Верхнебуреинского района».

Срок - до 01.10.2018 года

7.9. Разработать мероприятия по рациональному и эффективному использованию топлива и электроэнергии на объектах тепло,-водоснабжения, водоотведения и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

Срок - до 01.06.2018 года

7.10. В соответствии с действующими нормативными актами обеспечить контроль за ведением линейным персоналом котельных документации по выработке тепловой энергии, приходу, расходу, остаткам топлива.

Срок - постоянно

7.11. Обеспечить на начало отопительного периода 2018-2019 года создание на котельных, осуществляющих выработку тепловой энергии для объектов жилищного фонда и социальной сферы, нормативного запаса топлива в предусмотренных объемах.

Срок – до 01.10.2018

7.12. Организовать учет и еженедельный мониторинг поступления, расходования, оплаты топлива, поступления платежей за коммунальные услуги, начисления, накопления и целевого расходования средств «топливной составляющей», «энергетической составляющей».

Срок – постоянно.

7.13. Усилить претензионную работу по погашению дебиторской задолженности за предоставленные коммунальные услуги.

8. Рекомендовать руководителю ООО БАМсервис (В.А. Иваненко)

8.1. Для получения акта готовности к отопительному сезону 2018-2019 года котельной п. Новый Ургал, в соответствии с требованиями Дальневосточного управления «Ростехнадзор» и требованиями, установленными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», продолжить выполнение работ:

- по перерегистрации технических устройств (котлов),
- по обучению и аттестации в области промышленной безопасности ответственных специалистов, занятых эксплуатацией оборудования, работающего под давлением (котлов).
- по переводу водогрейных котлов в пониженный режим работы с температурой до 115°C,

8.2. В соответствии с требованиями, установленными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ), оформить и предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики акты готовности объектов теплоснабжения к отопительному периоду 2018-2019 года

срок - до 01 сентября 2018 года.

9. Рекомендовать руководителям ООО «Комресурс» (Е.Е. Чистякова), ООО «БАМсервис» (В.А. Иваненко)

9.1. Продолжить работу по оформлению лицензии на право пользования подземными водными объектами по основаниям и в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Приказом Минприроды России от 29 ноября 2004 г. N 710 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования

недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности», Приказом Минприроды России от 29.09.2009 N 315 (ред. от 31.05.2016) «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр»

Срок - до 01.08.2018.

10. Рекомендовать руководителям ООО «Мастер Плюс» (А.В. Кубрак), ООО «УК «Авангард» (С.В. Вольнова), ООО «Управляющая компания «Ургал» (О.В. Магодеев), ООО «Стройсервис» (Ю.В.Олифирова), ТСЖ «Герби» (Я.Л. Кашина), ТСЖ "Уют" (Л.Н. Бабяк), ООО «СтройТехСервис» М.А. Ермаков):

10.1. Обеспечить предоставление в администрацию Верхнебуреинского муниципального района информации об исполнении планов и мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 года.

Срок - еженедельно в период подготовки к отопительному сезону.

10.2. Проводить в отопительный период действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов.

10.3. Продолжить проведение мероприятий по оснащению жилищного фонда общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

10.4. В период подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 года обеспечить качественную гидропневматическую промывку внутридомовых систем отопления, установить контроль за проведением работ с составлением актов и обязательным подписанием их представителем ресурсоснабжающей организации.

Срок - до 01.09.2018.

10.5. Завершить работы по закрытию теплового контура жилых зданий.

Срок - до 01.11.2018

10.6. Усилить контроль за сохранностью внутридомовых инженерных систем. Исключить свободный доступ посторонних лиц в подвалы, электрощитовые, чердаки жилых домов.

10.7. Принять все необходимые меры для повышения уровня собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения до 95 процентов.

10.8. Усилить досудебную работу с лицами, имеющими задолженность за два-три месяца.

10.9. Предоставить в администрацию района акты сверок с отделом судебных приставов по состоянию на 01.01.2018.

Срок – 01.04.2018.

11. Рекомендовать заместителю главы администрации района (К.А. Вольф), руководителям управления образования (Т.С. Гермаш), отдела культуры (Л.М. Зими́на):

11.1. Обеспечить контроль за выполнением работ по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 года с еженедельным предоставлением информации в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации района.

11.2. Создать комиссию по оценке готовности объектов социальной сферы к началу отопительного сезона.

11.3. Принять меры для получения актов готовности объектов: образования – до 25.08.2019 года, культуры – до 15.09.2019 года

11.4. Подписанные паспорта предоставить в отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в течение пяти дней после установленного срока.

11.5. Обеспечить своевременную оплату за получаемые коммунальные услуги.

12. Руководителям жилищно-коммунальных предприятий и главному диспетчеру ЕДДС района, в целях своевременного оповещения и принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

12.1. Взять на особый контроль работу по организации взаимодействия диспетчерских служб в соответствии с планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, в соответствии с постановлением администрации района от 30.09.2016 №586.

Срок – постоянно.

13. Отделу земельных и имущественных отношений (А.А. Бурлаков)

13.1. Продолжить работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, постановке их на учет в установленном порядке как бесхозных, с последующим оформлением в муниципальную собственность.

14. Сектору по делам ГО и ЧС (Р.В. Безноско)

14.1. Произвести проверку наличия запасов материально-технических ресурсов к началу отопительного периода на объектах жилищно-коммунального хозяйства для устранения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Срок - 15 октября 2018 года;

14.2. Проверить готовность аварийно-восстановительных бригад предприятий жилищно-коммунального и дорожного хозяйства к ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах в срок до 1 октября 2018 года.

15. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям теплоснабжающих организаций АО «Ургалуголь» (А.И. Добровольский), АО ДГК филиала ХТСК СП «Хабаровская ТЭЦ-2» котельный цех №2 (С.А.Рой) обеспечить готовность котельных к работе в отопительный период 2018-2019 года с обязательным оформлением актов готовности.

Срок – до 25 сентября 2017 года.

16.Руководителю АО «Оборонэнерго» (Шарафутдинов Б.Ш.)

16.1. Принять меры по своевременному исполнению мероприятий по подготовке объектов электросетевого хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 года.

Срок - постоянно

17. Первому заместителю главы администрации района (А.В. Лещук), начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (И.В. Алексиевич) обеспечить контроль:

17.1. За производством работ в соответствии с утвержденными организационно-техническими мероприятиями.

17.2. Своевременным подписанием актов готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, паспорта готовности района и предоставлением реестров актов готовности в министерство ЖКХ края в установленные сроки.

17.3. Выполнением задания по мобилизации доходов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

17.4. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями и дополнениями) заключить концессионные соглашения на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности района.

18. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района от 14.03.2017 года № 132 «О ходе отопительного сезона 2016-2017 года и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2017-2018 года».

19. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы
администрации района

А.В. Лещук

Приложение 1

к постановлению администрации
района

22.03.2018 № 123

ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕРХНЕБУРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДА

ВЕРХНЕБУРЯТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДА										
№ пп	Обслуживающая организация, населенный пункт, наименование мероприятий, ремонтных работ	Ед.изме рения	Количес тво	Ориентировочная стоимость тыс.руб.				Срок исполнения	Экономиче ский эффект, тыс руб.	Ответственный исполнитель
				Всего	источник финансирования		средства предприятия			
					местный бюджет					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Всего по району:			99865,41	500,00	99365,40				
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:			52040,62	500,00	51540,62				
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:			11069,73		11069,73	59536,83			
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ:			3190,1		3190,1				
	ВОДООТВЕДЕНИЕ:			4306,1		4306,1				
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД:			29258,9		29258,9				
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
ООО БАМсервис										
1.	Котельная п.Алонка									
1.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
1.1.1.	Кап. Ремонт рулонной кровли галереи топливopлaдaчи, трактарного гаража	м2	420	528,9		528,9	20.06.-10.09.			
1.1.2.	Кап ремонт и замена задвижек на котле №1	шт	4	12,0		12,0	20.05.-20.06.			
1.1.3.	Кап ремонт замена задвижек на котле №2	шт	6	2,7		2,7	15.05.-30.05.			

1.1.4.	Кап ремонт оконных проемов	м2	100	707,5		707,5	01.08.-30.09.	улучшение условий труда
1.1.5.	Кап ремонт ПМЗ-600с заменой вариатора, ротора	шт	1	95,7		95,7	01.06.-10.07.	
1.1.6.	Кап ремонт дымососа ДН-12,5, замена улитки	шт	1	138,6		138,6	01.07.-10.08.	экон эл.энергии
1.1.7.	Кап ремонт задней балки, ПСК-0,35 котла №1	шт	1	497,7		497,7	15.07.-30.08.	0,3
1.1.8.	Кап ремонт монтаж герметичных светильников	шт	12	21,0		21,0	01.09.-30.09.	улучшение условий труда
1.1.9.	Кап ремонт технологического трубопровода	м	40	117,6		117,6	01.07.-30.09.	
1.1.10.	Кап ремонт сетей замена задвижек	шт	8	54,2		54,2	01.06.-30.08.	
	ИТОГО:			2175,9		2175,9		
1.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
1.2.1.	Косметический ремонт	м2	1000	318,10		318,10	июнь 1-15	
1.2.2.	Тек ремонт топливopoдaчи	шт	1	244,6		244,60	июль 1-15	
1.2.3.	Тек ремонт электрооборудование и КИПиА	шт	38	209,9		209,90	июнь 15-30	
1.2.4.	Чистка, промывка аккумуляторных баков	шт	2	69,5		69,50	июнь 15-30	
1.2.5.	Тек ремонт общекотельного оборудования	шт	3	237,3		237,30	июль 7-25	0,25
1.2.6.	Тек ремонт электродвигателей на таго- дутьевых механизмах	шт	6	40,5		40,50	июль 10-25	
1.2.7.	Тек ремонт котла №3	шт	1	213,8		213,80	август 1-15	0,2
1.2.8.	Тек ремонт котла №2	шт	1	232,4		232,40	15июня-30август	0,1
1.2.9.	Тек ремонт котла №1	шт	1	205,3		205,30	август	0,15
1.2.10.	Текущий ремонт теплосетей ревизия задвижек	шт	92	219,6		219,60	01.06.-31.08.	
	ИТОГО:			1991,0		1991,00		
	Всего по котельной п.Алонка			4166,90		4166,90		0,45

ООО "БАМсервис"

[illegible]

4.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):											
4.1.1.	Капитальный ремонт обмуровки котла №1	шт	1	99,2			99,2			01.07.-20.07.		0,2
4.1.2.	Кап ремонт ВДН-9 с заменой эл.двигателя	шт	1	21,9			21,9			15.06.-10.07.		
4.1.3.	Кап ремонт замена дымососа ДН11,2	шт	1	18,9			18,9			01.09.-20.09.		
4.1.4.	Кап ремонт ПМЗ-600с заменой пит. Ленты, ротора, вариатора	шт	1	29,1			29,1			01.07.-30.07.		
4.1.5.	Кап ремонт топки ТЛЗМ, бункеров золы и шлака котла № 3	шт	1	61,7			61,7			20.07.-31.08.		
4.1.6.	Кап ремонт насосов	шт	3	38,2			38,2			15.07.-30.07.		
4.1.7.	Кап ремонт замена питателя КЛ-1,2-8А	шт	1	162,6			162,6			15.08.-20.09.		
4.1.8.	Кап ремонт замена дробилки одновалковой ДО -1М	шт	1	177,9			177,9			15.08.-20.09.		
4.1.9.	Кап ремонт замена транспортной ленты	м	115	27,6			27,6			01.09.-30.09.		
4.1.10.	Кап ремонт кровли топливоподачи	м2	541	116,2			116,2			15.07.-15.08.		
4.1.11.	Кап ремонт оконных проемов поликарбонатом	м2	40	18,8			18,8			01.09.-30.09.		
4.1.12.	Кап ремонт трубопровода от вокзала до КНС	м	3*270=810	203,6			203,6			01.08.-30.08.	уменьшение потерь при трансп-вке	
4.1.13.	Обяззка аккумуляторных баков, в/подогр 2 ступени	м	50	27,1			27,1					
	ИТОГО:			1002,8			1002,8					
4.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):											
4.2.1.	Текущий ремонт котла № 1	шт	1	149,64			149,64			15июля-20августа		0,2
4.2.2.	Текущий ремонт котла № 2	шт	1	249,3			249,3			10 июня- 20июля		0,15
4.2.3.	Текущий ремонт котла № 3	шт	1	64,8			64,8			10 июня- 10августа		0,17
4.2.4.	Текущий ремонт, ревизия насосов	шт	5	37,9			37,9			август		
4.2.5.	Косметический ремонт	м2	1160	73,5			73,5			июнь		
	ИТОГО:			575,1			575,14					0,52
	Всего по котельной п.Солони			1577,94			1577,94					0,52
5.	Котельная п. Сулук											
5.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):											
5.1.1.	Капитальный ремонт полная замена прямолинейной части ШЗУ № 2	шт	1	56,40			56,40			01.07.-15.08.		
5.1.2.	Капитальный ремонт оборудования котла № 2	шт	1	166,90			166,90			01.06.-30.07.		
5.1.3.	Кап.ремонт электрооборудования	шт	1	6,70			6,70			01.08.-30.08.		
5.1.4.	Кап ремонт кровли котельной п. Сулук	м2	1150	350,19			350,19					

5.1.5.	Кап ремонт кровли НС-3	м2	108	23,4		23,40	01.07.-30.07.	
5.1.6.	Кап ремонт с заменой задвижек НС-3	шт	9	9,70		9,70	20.08.-15.09.	
5.1.7.	Кап ремонт с приобретением и установкой частотных преобразователей на дымососы котлов № 1,2	шт	2	14,90		14,90	подряд	0,03
5.1.8.	Кап ремонт оборудования котла №1	шт	1	365,70		365,70	15.06.-30.07.	
5.1.9.	Кап ремонт бункера угля котла № 2	шт	1	69,50		69,50	15.07.-30.07.	
5.1.10.	Кап ремонт теплотрассы замена задвижек	шт	12,0	54,50		54,50	15.08.-30.08.	
	Итого ст-ть материалов по котельной п. Сулук по тарифу			1117,89		1117,89		0,03
5.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
5.2.1.	Текущий ремонт оборудования котла № 1	шт	1	24,60		24,60	15.08.-15.09.	0,25
5.2.2.	Текущий ремонт оборудования котла № 2	шт	1	24,60		24,60	01.06.-30.06.	0,35
5.2.3.	Текущий ремонт топливоподачи	шт	1	31,30		31,30	01.06.-30.06.	
5.2.4.	Текущий ремонт электрооборудования	шт	109	53,60		53,60	01.07.-31.07.	
5.2.5.	Текущий ремонт насосной группы	шт	6	37,20		37,20	01.08.-31.08.	
5.2.6.	Текущий косметический ремонт	м2	3058	178,00		178,00	15.08-20.09.	
	Текущий косметический ремонт НС	м2	160	35,50		35,50	15.07.-15.08.	
	Текущий ремонт фасада здания НС2			33,10		33,10	15.07.-15.08.	
	ИТОГО:			417,90		417,90		0,60
	Всего по Котельной Сулук			1535,79		1535,79		0,63
	Всего по Котельной Сулук			1535,79		1535,79		0,63
	Всего Сулук+Солони			3113,73		3113,73		1,15
6.	Котельная п. Новый Ургал							
6.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
6.1.1.	Замена поворотного экрана к/а №3	шт	1	1950,00		1950,00	август	
6.1.2.	Замена конвективного пучка, замена колектора конвективного пучка к/а № 3	к-т	1	3748,50		3748,50	август	4,5
6.1.3.	Замена фестонных труб к/а № 3	шт	1	1230,10		1230,10	15 июня-15 июля	
6.1.4.	Приобретение материалов (приб. учета)			500,00	500			
	ИТОГО:			7428,60	500	6928,60		
6.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
6.2.1.	Ремонт котлового оборудования к/а № 3	шт		135,20		135,20	июнь-июль	
6.2.2.	Ремонт котлового оборудования к/а № 4	шт		98,30		98,30	июнь	
6.2.3.	Ремонт котлового оборудования к/а № 5	шт		146,20		146,20	июль-август	

6.2.4.	Ремонт котлового оборудования к/а № 6	кот		154,10		154,10		154,10		10,6
6.2.5.	Ремонт затворов экструдера к/а № 3,4,5,6	шт				45,90		45,90		
6.2.6.	Ремонт, ревизия фильтров и подогревателей исходной воды	шт	1			56,40		56,40		
6.2.7.	Ремонт оборудования ШЗУ, ревизия насосов ГРАК, ревизия запорной арматуры	шт	12			32,30		32,30	август	
6.2.8.	Ремонт ПРУ, ревизия пластинчатого питателя, ремонт бункера, ленточного питателя КЛВ-650, валковой дробилки СМД-504, компрессора ПК-5,25А У2, емонт плужковывз сбрасывателей	шт	1			142,80		142,80	01августа-24августа	3,5
6.2.9.	Ремонт, ревизия задвижек и запорной арматуры	шт	25			250,60		250,60	15июня-20вгуста	
6.2.10.	Ремонт КТП № 1,2, ревизия щитков, эл.двигателей	шт	5			89,40		89,40	10июня-30июня	4,3
6.2.11.	Ремонт линий освещения					26,10		26,10	август	
	ИТОГО:					1177,30		1177,30		18,40
	Всего по котельной п. Новый Ургал					8605,90	500	8105,90		18,40
6.3.	Тепловые сети п.Новый Ургал									
6.3.1.	Ремонт т/сетей	м	195			1553,70		1553,70	июль-август	12,8
	Всего по ТВС					1553,70		1553,70		12,80
	Всего Новый Ургал ТВС и котельная					10159,60	500	9659,60		31,20
7.	Котельная п.Этыркэн									
6.1.	Капитальный ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
6.1.1.	Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей котла № 1	шт	1			54,70		54,70	15.06.-30.06.	
6.1.2.	Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей котла № 2	шт	1			34,40		34,40	15.06.-15.07.	
6.1.3.	Капитальный ремонт запорной арматуры, концевых выключателей, замена водомера котла № 3	шт	1			78,40		78,40	15.07.-30.08.	
6.1.4.	Капитальный ремонт ШЗУ	шт	1			39,50		39,50	15.08.-20.09.	
6.1.5.	Капитальный ремонт сетей замена задвижек	шт	4			40,80		40,80		
	ИТОГО:					247,80		247,80		
6.2.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
6.2.1.	Текущий ремонт эл.двигателей	шт	26			16,50		16,50	01.06.-15.07.	
6.2.2.	Текущий ремонт топливopодачи	шт	1			13,70		13,70	15.07.-15.08.	

ООО "БАМсервис"

6.2.3.	Текущий ремонт насосной группы	шт	12	4,70		4,70	20.05.-30.05.	
6.2.4.	Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 1	шт	1	27,30		27,30	01.06.-30.06.	0,05
6.2.5.	Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 2	шт	1	37,30		37,30	01.07.-30.07	0,05
6.2.6.	Текущий ремонт водогрейного котла КВм-3,0КБ № 3	шт	1	26,10		26,10	01.08.-31.08.	0,06
6.2.7.	Косметический ремонт			32,39		32,39		
	ИТОГО:			157,99		157,99		
	ИТОГО котельная Этыркэн:			405,79		405,79		
	Всего по котельным ООО "БАМсервис"			20425,66	500	19925,66		33,61
	ремонт объектов теплоснабжения			19925,66		19925,66		
	Бюджетные средства на приобретение материалов			500,0	500			

ООО ТВС-сервис

1.	Котельная «Центральная» п.Тырма							ООО ТВС-сервис
1.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
1.1.1.	Частичная замена водогрейных труб, сварочные работы, вырезка труб, сварка труб	м.	50	130		130		
1.1.2.	Замена кранов диаметр 15мм	Шт.	5	3		3		
1.1.3.	Установка ДГУ, ограждение ДГУ металлическими прутьями							
1.1.4.	Профилактические работы: чистка, мытье помещений, оборудования			5,4		5,4 май		Мастер тариф
1.1.5.	Ревизия, восстановление существующих центроб. насосов	шт.	2	4,5		4,5 май		Мастер тариф
1.1.6.	Ревизия задвижек	шт.	2	4,5		4,5 май-август		Мастер тариф
1.1.7.	Ревизия и ремонт дымососов	Шт.	1	6		6 май		Мастер тариф
1.1.8.	Установка вентиляции	Шт.	1	10		10		тариф
1.1.9.	Покраска			3		3		тариф
1.1.10.	Ремонт крыши котельной			25		25 май-август		Тариф
1.1.11.	Прочистка газопроводов внутри и снаружи здания котельной	м.	20	3,8		3,8 Май		Мастер тариф
1.1.12.	Установка датчиков температуры	Шт.	2	2,25		2,25 сентябрь		Мастер тариф
1.1.13.	Смена стекол, пленки	Шт.	5	3,2		3,2 сентябрь		Мастер тариф

1.1.14.	Косметический ремонт внутри помещений, побелка, покраска, эл. щитовая, эл. проводка	З.д.		1	6,8			6,8	август	Мастер	тариф
1.1.15.	Установка нового расширительного бака	Шт.		1				0			
	ИТОГО:				207,45			207,45	июнь		ООО ТВС-сервис
2.	Котельная Алдан п.Тырма								июнь		
2.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):	З.д.		1	4,1			4,1	Май	Мастер	тариф
2.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования	шт.		1	63			63	май-август	Мастер	тариф
2.1.2.	Ремонт котла «Универсал» с полной разборкой секций,сменной ниппелей,обмурованной испытанием	м		10	9			9	июнь	Мастер	тариф
2.1.3.	Прочистка газоходов внутри и снаружи котла № 2	Шт.		1	13,5			13,5	июнь	Мастер	Тариф
2.1.4.	Ремонт, ревизия поддува	Шт.		1	3,2			3,2	июнь	Мастер	тариф
2.1.5.	Ремонт ревизия дымососа.вытяжка	Шт.		4	9			9	май	Мастер	тариф
2.1.6.	Ревизия задвижек и кранов, эл.щиты	м		15	10,5			10,5	август	Мастер	тариф
2.1.7.		З.д		1	4,1			4,1	август	Мастер.	тариф
2.1.8.	Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска, побелка, душевая, эл.провод										
	ИТОГО:				116,4			116,4	май		ООО ТВС-сервис
3.	Котельная «Детский сад» п.Тырма								май		
3.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):										
3.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования (450м ²)	З.д.		1	3			3	май	мастер	тариф
3.1.2.	Ремонт котла «Универсал» на 9 секций с полной разборкой секций, сменной ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием	шт.		2	12			12	май	мастер	тариф
3.1.3.	Прочистка газоходов внутри и снаружи здания котельной	м		8	8			8	сентябрь	мастер	тариф
3.1.4.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменной подшипников на эл.моторах	Шт.		2	2			2	май	мастер	тариф
3.1.5.	Ревизия задвижек диам.100мм и диам.50мм	шт.		6	2			2	май	мастер	тариф
3.1.6.	Вскрытие теплотрассы	м		50	100			100	сентябрь	мастер	тариф
3.1.7.	Косметический ремонт зданий,оборудования,покраска 325м ² , побелка 125м ² ,внешняя стена	руб.		1	3			3	май	мастер	тариф
3.1.8.	Смена входной двери вместе с коробкой на новую	шт.		1	10			10	сентябрь	мастер	тариф

3.1.9.	Ремонт забора со сменной столбов и досок, эл.проводка	м.	20	12			12	сентябрь	мастер	тариф
	ИТОГО:			152			152			
4.	Котельная «Школьная» п.Тырма							июнь		ООО ТВС-сервис
4.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):									
4.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещения, оборудования, бытовка	Зд.	1	3			3	июнь	Мастер	тариф
4.1.2.	Ремонт котла «Универсал» на 14 секций с полной разборкой секций, сменной ниппелей, колосников, обмуровки и гидравлическим испытанием	Шт.	1	11			11	июнь	Мастер	тариф
4.1.3.	Вскрытие теплотрассы	м.	70	125			125	июль	мастер	тариф
4.1.4.	Ремонт фасада здания котельной			74			74			
4.1.5.	Ремонт крыши котельной			50			50	июнь	мастер	тариф
4.1.6.	Прочистка газопроводов внутри и снаружи здания котельной	м	16	2			2	август	мастер	тариф
4.1.7.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменной подшипников на эл.моторах	Шт.	3	2			2	июнь	мастер	тариф
4.1.8.	Ревизия и ремонт дымососа со сменной смазки на эл.моторе	шт.	1	3			3	июнь	мастер	тариф
4.1.9.	Ревизия и ремонт поддува со сменной смазки на эл.моторах	шт.	2	2			2	июнь	мастер	тариф
4.1.10.	Ревизия задвижек диам.100	шт.	10	1			1	июнь	мастер	тариф
4.1.11.	Ремонт кровли отдельными местами из рубероида на битумной мастике	м ²	60	12			12	сентябрь	мастер	тариф
4.1.12.	Смена входной 2-х створчатой двери вместе с коробкой	шт.	1	20			20	июнь	мастер	тариф
4.1.13.	Ремонт оконных рам со сменной стекол	шт.	7	28			28	июнь	мастер	тариф
4.1.14.	Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска 170м ² , побелка 1300м ²	З д.	1	6			6	июнь	мастер	тариф
4.1.15.	Смена деревянных полов в бытовом помещении	м ²	5	15			15	август	мастер	тариф
	ИТОГО:			354			354			
5.	Котельная «БОЛЬНИЧНАЯ» п.Тырма							июнь		ООО ТВС-сервис

5.1.	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):																			
5.1.1.	Профилактические работы чистка, мытье помещений, оборудования										3 д.	1	5		5	июнь	Мастер	тариф		
5.1.2.	Ревизия задвижек диам.80 и диам.100										шт.	9	3		3	июнь	мастер	тариф		
5.1.3.	Ревизия и ремонт центробежных насосов со сменной подшипников на эл. моторах										шт.	2	2		2	июнь	мастер	тариф		
5.1.4.	Ревизия и ремонт дымососа со сменной смазки на эл. моторе										Шт.	1	1		1	июнь	мастер	тариф		
5.1.5.	Ревизия и ремонт поддува со сменной смазки на эл. моторе										шт.	2	4		4	июнь	Мастер	тариф		
5.1.6.	Ремонт и утепление 2-х створчатой двери										шт.	1	20		20	июнь	Мастер.	тариф		
5.1.7.	Ремонт оконных рам со сменной стекол										Шт.	8	28		28	август	Мастер	тариф		
5.1.8.	Смена водомера										шт.	1	2		2	июнь	Мастер	тариф		
5.1.9.	Смена дымовой трубы (диам.600-800мм)										Д.	1				июнь	Мастер	тариф		
5.1.10.	Косметический ремонт зданий, оборудования, покраска 240м ² , побелка 1310м ²										3 д.	1550 м ²	35		35	сентябрь	Мастер.	тариф		
	ИТОГО:												100		100				ООО ТВС-сервис	
6.	ТЕПЛОСЕТИ п.Тырма																			
6.1.	Текущий ремонт (хозспособом):																			
6.1.1.	Промывка, опрессовка												25		25					
6.1.2.	Вскрытие теплотрассы котельной Алдан - устранение течи										М.	20	7,5		7,5	июль	Мастер	тариф		
	ИТОГО:												32,5		32,5					
7.	ПРОМЫВКА систем отопления жилфонда																			
7.1.	Октябрьская 22										д	1	3		3	август	Мастер			
7.2.	Октябрьская 18,20										д	2	3		3	август	Мастер			
7.3.	Мира 3,5										д	2	3		3	август	Мастер			
7.4.	Нагорная 27										д	2	3		3	август	Мастер			
7.5.	Нагорная 4,6,8										д	3	3		3	август	Мастер			
	ИТОГО:												15		15					
	Всего котельные												929,85		929,85					
	Всего тепловые сети												47,50		47,50					
	ИТОГО ТВС-сервис												977,4		977,4					

АО ХЭС

Текущий ремонт по котельной № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка помещений котельной и топливopодачи от угольной пыли,зола,шлака с выносом носилкам до100м	м2	до 1600	7,52		7,52	16.05 - 30.05.18 02.06 - 06.06.18		
		тн	до 70				16.05 - 22.05.18		
	Уборка территории котельной от мусора,уносов с вывозом а/транспортом	м2	2000						
	Выкос травы, уборка кустов, деревьев	тн	100	35,00		35,00	16.05 - 25.05.18 18.07 - 31.07.18		
		м2	1000						
	Промывка помещений котельной и топливopодачи от угольной пыли,зола,шттыба	м2	1200	10,62		10,62	25.05 - 31.05.18		
	Очистка повехностей нагрева котлов КВТС10-150 № 1,2,3,4,5 (топочные блоки,конвективные блоки) щетками,скребками	котл.	5	15,48		15,48	21.05 - 31.05.18		
		м2	600						
	Чистка каналов ШЗУ1,2,3,4,5, дренажей ШЗУ и ВПУ от шлака, зола	млп	130						
	с рыхлением, выкидыванием из каналов, выносом носилкам до100м	тн	до60	18,50		18,50	21.05 - 31.05.18 01.06 - 15.06.18		
	Прочистка и промывка колодцев и сетей пром. канализации	млп	250	18,50		18,50	04.06 - 06.06.18 24.09 - 26.09.18		
	Ревизия наружных промышленных сетей канализации, ремонт оголовков колодцев, чистка дренажных лотков	м.п /шт	350/7	3,25		3,25	06.06 - 08.06.18		
	Чистка и ревизия батарейных циклонов котлов № 1 - 5	шт	5	11,45		11,45	04.06 - 20.06.18		

	Чистка коробов воздухоходов и газоходов котлов №1-5		котл.	5	19,53		19,53	29.05-31.05.18	
	от золы, шлака, пыли (1000x1200)		м.п	80					
	Чистка и промывка боровов и дымовой трубы от уноса		п\м	70			17,15	31.05.2018	
			тн/м3	25/30					
	Чистка и ревизия воздухоподогревателей котлов №1-5 с		шт	5	70,90		70,90	01.06-22.06.18	
	прочисткой трбок Ф40мм L-3,6м тросом		шт	до1000					
	Очистка , ревизия, ремонт емкостей ХВО:		м2	720					
	бак-аккумулятор 400 м3 D-8м H-7,9м		шт.	2					
	Соц.-250м2								
	бак-аккумулятор 25 м3 D-3м H-8м		шт.	2					
	Соц.-89м2								
	солерастворитель 2м3 D-1.1м H-1.5м		шт.	1					
	Соц.-6.5м2								
	бак рабочей воды 6м3 D-1.5м H-4м								
	Соц.-22м2								
	с очисткой,отмывкой внутренней поверхности и								
	ремонт		шт.	2					
	хим.защиты								
	Ревизия фильтров ВПУ с очисткой внутренней							01.06.-15.06.18	
	поверхности и ремонтом		шт.	8				18.06.-22.06.18	
	дренажных устройств,выгрузкой фильтрующих							25.06.-29.06.18	
	материалов,проверкой		м2	200	124,90		124,90	01.08.-17.08.18	
	их состояния,качества,отмывкой и просевом по							01.06.-30.06.18	
	фракциям подстилаго-							02.07.-06.07.18	
	шего гранодиаритового щебня и песка,загрузкой							18.06.-29.06.18	
	катионит КУ 2-8 3 x 4тн		тн	12				02.07.-06.07.18	
	гидроантрацит 3 x 3тн		тн	9					
	грандиарит 6 x 1,5тн		тн	9					
	ремонт хим.защиты		м2	60					

	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры ВПУ-демонтаж,разборка,ремонт, замена прокладок,сальников,крепежа задвижки Ф 150 мм Ф 200 мм Ф 100 мм Ф 80 мм Ф 50 мм вентили,краны Ф 15 мм -Ф32мм клапаны обратные Ду 200 Ду 300	шт.	32							
		шт.	6							
		шт.	16							
		шт.	18							
		шт.	16							
		шт.	25							
		шт.	3							
		шт.	3							
		шт.	3	12,00						
		шт.	3	12,00						
	Ремонт насосов исходной воды К-100-65 с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотнений,сальников, ремонтом роторов	шт.	3					12,00		08.06.-15.06.18
	Ремонт насосов подпитки котлового контура К 80-50-200 - с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотнений,сальников, ремонтом роторов	шт.	2					6,83		18.06.-22.06.18
	Ревизия и ремонт насосов котлового контура, сетевых насосов Д630-90, насосов подпитки теплосети Д200-90 с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотнений,сальников, ремонтом роторов,посадочных мест подшипников с наплавкой и проточкой валов	шт.	5							
		шт.	3					26,40		16.05.-31.05.18
	Ревизия и ремонт насоса рециркуляции котлового контура НКУ 145 с разборкой, заменой подшипников,смазки,уплотнений	шт.	1					5,00		02.07.-06.07.18
	Ремонт,ревизия задвижек котловых насосов РУ 16	шт.	4					7 70		25 06 -29 06 18

	ДУ 400, обратных клапанов ДУ-400 котловых	шт	2	1,10		1,10	20.00.-27.00.10	
	Ревизия и ремонт котловых задвижек РУ 63, Ду 150 котлов №1-4	шт.	8	5,80		5,80	21.05.-31.05.18	
	РУ 16, Ду 200 котла №5	шт.	2					
	и подрывных клапанов Ду 125 котлов № 1-5	шт	10					
	Замена и ремонт дренажных и воздухопускных вентилей Ф20-25 котлов №1 - 5	шт	152					
	демонтаж,разборка,ремонт,замена прокладок,сальников,крепежа, притирка запорных поверхностей, проверка на плотность			3,10			20.05.-31.05.18 01.05.-15.05.18	
	Ремонт фронтальной обмуровки котлов № 1 - 5 (1,5 м3 х 5)	м3	8					
	поверхности по кирпичу	м2	27				18.06.-29.06.18	
	Ремонт обмуровки наклонных экранов котлов №1 - 5	м3	3	75,50		75,50	02.07.-13.07.18 20.08.-31.08.18	
	с разборкой и новой кладкой из огнеупорного кирпича, футеровкой							
	Демонтаж и монтаж "рубашек" охлаждения фронтальной обмуровки котлов №1 - 4, врезка в трубопроводы охлаждающей воды с заменой вентилей (кранов) Ду 32, Ду 15	шт.	4	16,15		16,15	14.07.-31.07.18	
	Изготовление новых "рубашек" охлаждения фронтальной обмуровки котлов №1 - 4 из швелер 10	шт.	4	6,50		6,50	01.06.-09.06.18	
	Ремонт предтопок котлов № 1-4 с разборкой конструкций, демонтаж регистров охлаждения, изготовление новых регистров из трубы Ф 159, монтаж, врезка подводов охлаждающей воды	шт	4	20,00		20,00	01.06.-08.06.18 01.08.-24.08.18	

Ремонт наружной обмуровки топочных блоков котлов № 1-5	м2	100	20,00	20,00	03.07.-14.07.18
с расшивкой трещин, зачисткой отставшей и слабой штукатурки, заделка					
асбоцементным раствором,приготовлением и подачей материалов на Ндо8м					
Ревизия и ремонт запорной арматуры отопления, водоразбора, теплообменников бойлерной - демонтаж,разборка,ремонт,замена прокладок,сальников,крепежа, притирка заперяющих поверхностей,проверка на плотность,монтаж задвижка Ду 100	шт.	75	85,40	85,40	16.05.-31.05.18 01.06.-15.06.18
Ду 150	шт	23			
Ду 200	шт	5			
Ду 300	шт	8			
Ду 350	шт	4			
Ду 80	шт	3			
Ду 50	шт	2			
вентиль Ду32	шт	6			
Ду 20	шт	8			
Ду 15	шт	6			
	шт	10			
Ревизия,ремонт, замена 3-х ходовых кранов манометров котлов,ВПУ, насосов,бойлеров, трубопроводов	шт	60	10,20	10,20	27.08.-31.07.18
Демонтаж, ревизия, ремонт манометров, монтаж,замена	шт.	60	18,50	18,50	27.08.-31.07.18
Ремонт ПМЗ котлов 1 -5 демонтаж с полной разборкой, ревизией, ремонтом и заменой механизмов, сборка, монтаж,	шт	10			16.05.-31.05.18

	ремонт вариаторов, роторов с наплавкой и проточкой посадочных мест	шт	10	18,30		18,30	01.06.-08.06.18 03.09.-07.09.18	
		шт	20					
	Ремонт колосниковых решеток котлов №1 - 5 : - демонтаж полотен колосн. решеток -демонтаж валов, замена звездочек передних валов колосниковых решеток котлов №1, 3 - замена дефектных и сломанных колосников, держателей -замена подшипников передних (ведущих) валов -замена подшипников задних(приводных) валов	шт	5					
		шт\тн	5\45					
		вал	2				28.05.-31.05.18 01.06.-29.06.18	
		звёзд.	14			62,10	02.07.-31.07.18 01.08.-10.08.18	
	Ремонт редукторов приводов колосниковых решеток ПТБ - 1200 с разборкой, ремонтом коробок передач, заменой подшипников, ремонт червячных передач, заменой смазки, уплотнений	шт	2					
		шт	2					
	Ремонт рам топок и дутьевых зон котлов №1 -5 с заменой дефектных участков, уплотнение от перетоков и подсосов воздуха	шт	5	62,00		62,00	01.06.-18.06.18	
	Ремонт колес, блоков каналов ШЗУ котлов №1 -5 демонтаж, разборка, ремонт валов, замена подшипников, смазки, крепежных конструкций, монтаж	шт.	5	78,71		78,71	15.06.-30.06.18	
	Ремонт лебедок каналов ШЗУ №1 -5	шт	55	59,42		59,42	01.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18	

	с разборкой редукторов, заменой и регулировкой подшипников, замена смазки, ремонт, регулировка, замена тормозных устройств, замена тросов пусконаладочные работы	шт	5	34,62		34,62		02.07.-13.07.18 20.09.-25.09.18	
	Ремонт натяжных устройств тросов каналов ШЗУ №1 - 5	шт	5	97,51		97,51		26.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18	
	с ремонтом рам и коробов контргрузов, натяжных тележек, блоков, валов, замена подшипников, смазки	шт	5	1,22		1,22		21.05.-25.05.18 18.06.-29.06.18 02.07.-06.07.18	
	Ремонт скреперов каналов ШЗУ №1 - 5								
	демонтаж, разборка, ремонт валов, колёс, замена подшипников, смазки, крепежа, изготовление валов	шт	5	9,73		9,73		26.06.-29.06.18 02.07.-11.07.18	
	ремонт крбов скреперов с заменой дефектных конструкций, усилением, наплавкой от износа	тн	0,7						
	Демонтаж дефектных конструкций, крепежа направляющих блоков и колес каналов ШЗУ №1 - 5, ремонт, изготовление, монтаж	канал	4						
	Ремонт "дороги" каналов ШЗУ №1 - 4 с заменой изношенных участков, демонтаж, изготовление, монтаж радиалов	м	до 100						
		рад.	8						
	Ревизия, ремонт аварийной звуковой сигнализации каналов ШЗУ 1-5, цепей управления и автоматики с заменой сигнальной звуковой и световой, защитной, пусковой, контрольной каммутационной аппаратуры, участков контрольного кабеля	шт.	5					09.07.-31.07.18 01.06.-30.06.18 10.09.-21.09.18	
				103,30		103,30			

Начальник
котельной Пашков
А.Н.

[illegible]

	примыканий и сопряжений с металлическими канструкциями	Ремонт конструкций коробв воздуховодов,газоходов котлов № 1-4 с демонтажом изношенных участков, изготовлением и монтажем новых	m2	25	52,66	52,66	11.08.-31.08.18							
		Демонтаж,монтаж кирпичной кладки смотровых окон боровов газоходов	m3	0,5	9,60	9,60	21.05.-22.05.18							
		Ремонт топливоподачи : -ремонт дробилок угля СМД- 504 с разборкой,демонтаж роторов, замена подшипников, смазки, молотков дробящих,ремонт уплотнений, сборка, центровка валов, ремонт полмуфт,обкатка	шт	2			50,38	05.06.-23.06.18 23.06.-21.07.18 21.07.-04.08.18 07.08.-16.08.18 17.08.-31.08.18 03.07.-14.07.18						
			шт	до 400										
	Ремонт транспортёров угля: -ремонт и ревизия роликов ленточных транспортёров галереи №1,2 демонтаж роликов, замена подшипников ,смазки, ремонт валов,		шт	2										
	замена дефектных роликов,роликоопор -ревизия и ремонт редукторов приводов транспортёров №1,2, полумуфт и букс подшипников приводов с заменой подшипников,смазки, регулирующей		шт	2										
	-ремонт и ревизия питателей угля КТ 8-1 с заменой подшипников,смазки, регулировкой, замена электродвигателя питателя угля №1	шт	2											

	-ремонт решеток углеприемников с демонтажем и заменой дефектных конструкций	шт	2				02.07.-17.07.18	
		шт	6				21.08.-31.08.18	
		шт	4				28.08.-31.08.18	
		шт	4				01.08.-08.08.18	
	-ремонт и переделка стыков лент транспортеров угля №1-2,	шт	1					
		шт	16					
		шт	2					
		шт	2	35,65			11.08.-31.08.18	
	-ремонт угольных бункеров с устройством карманов для их зачистки с изготовлением конструкций и монтажем -ремонт и ревизия натяжных устройств транспортеров и приводных барабанов с заменой подшипников, смазки, ремонт валов, колёс -ревизия металлоуловителя с ремонтом, заменой коммутационной аппаратуры, ревизией шита управления '-ремонт течечек угля, бункеров питателей, дробилок с заменой дефектных участков конструкций Ревизия встроенной подстанции, силовых трансформаторов ТМ - 1000 КВА	шт	6					
		шт	11					
		шт	8	12,05			01.06.-08.06.18 10.09.-25.09.18	
		шт	8	12,05				
	Ревизия распределительных устройств, силовых щитов ТП-9 с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений токоведущих частей коммутационной аппаратуры, заменой контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей от 200 до 400 А	шт	8					
		шт	8					
		шт	8					
		шт	8					
	Ревизия и ремонт щитов управления котлами, насосами, топливopoдачей,	шт	8					
		шт	8					
		шт	8					
		шт	8					

	бойлерной с заменой и ремонтом коммутационной аппаратуры, с ремонтом, чисткой контактов, перезатяжкой клеммных соединений тоководущих частей, заменой кабельных наконечников	шт	18	57,29	57,29	04.06.-29.06.18 01.09.-15.09.18	
	Ремонт и ревизия электродвигателей :	шт.	49				
	- сетевых насосов 250 квт, 1500 об	шт	4				
	- котловых насосов 90 квт, 3000 об	шт	4				
	- дымососов 75 квт, 1000 об	шт	4				
	- дробилок угля 55квт, 1000 об	шт	2				
	- насосов подпитки теплосети 55квт, 1500об	шт	3				
	- дутьевых вентиляторов 30 квт, 1500 об	шт	4				
	- насосов исходной воды 30квт. 3000 об	шт	1				
	- привода транспортера угля № 2- 45 квт, 1000об	шт	3				
	- привода транспортера угля № 1 - 18,5 квт, 1000 об	шт	1				
	- насосов подпитки котлового контура 15 квт, 1500об	шт	2				
	- приводов колосниковых решеток 11 квт,1500об	шт	2	43,67	43,67	22.05.-31.06.18 01.06.-16.06.18 18.08.-31.08.18	
	7.7 квт,1500об	шт	2				
	- приводов лебёдок ШЗУ 11квт, 730 об	шт	4				
	- приводов питателей угля 7.5 квт,1000 об	шт	2				
	- приводов ПМЗ котлов №1 - 2.2 - 3 квт 1500 об	шт	8				
	- станков : - токарного 5.5 квт,1000 об	шт	1				
	- сверлильного 3 квт, 1000об	шт	1				
	- наждачного 5.5 квт,1000об	шт	1				
	демонтаж, разборка с ревизией, заменой подшипников, смазки,						

[illegible]

	Окраска оборудования, трубопроводов котельной, металлических конструкций с зачисткой от грязи, старой и отставшей краски, ржавчины с приставных лестниц и подмостей	м2	700	23,80		23,80	03.07.-14.07.18 01.09.-15.09.18	
	Побелка котлов, ,лестн.клеток,проходов с приставных лестниц и подмостей	м2	1000	27,41		27,41	03.07.-31.07.18	
	Остекление оконных проемов	м2	20	5,10		5,10	18.08.-25.08.18	
	Ремонт ограждений, лестничных маршей, рабочих площадок с заменой дефектных конструкций	м	150	16,75		16,75	11.09.-22.09.18	
	Ремонт стен и дна дренажных каналов ХВО	мп	12	31,83		31,83	01.09.-08.09.18	
	ИТОГО текущий ремонт по котельной № 1			1 928,24		1 928,24		

Текущий ремонт по котельной № 2

1	Очистка помещений котельной от угольной пыли,штыба помывка котельной,углеподача	м2	540	19,90		19,90	22.05 - 23.05.18	
2	Очистка внутренней поверхности аккумулирующей емкости.	шт.	2	17,67		17,67	25.05 - 26.05.18	
3	Очистка внутренней поверхности резервной емкости.	шт.	1	17,67		17,67	29.05 - 30.05.18	
4	Очистка внутренней поверхности мерного бака.	шт.	1	7,79		7,79	29.05 - 30.05.18	
5	Очистка внутренней поверхности конденцатного бака.	шт.	1	6,95		6,95	01.06 - 02.06.18	
6	Очистка внутренней поверхности емкости соле растворителя.	шт.	1	2,50		2,50	05.06 - 06.06.18	
7	Очистка внутренней поверхности емкости сетевого деаэраатора.	шт.	1	11,98		11,98	07.06 - 08.06.18	
8	Очистка внутренней поверхности емкости питательного деаэраатора.	шт.	1	17,18		17,18	12.06 - 13.06.18	
9	Ревизия фильтра №1 1 ступени ХВО	шт.	1	33,63		33,63	01.06 - 03.06.18	

10	Ревизия фильтра №2 1 ступени ХВО	шт.	1	33,63		33,63		05.06 - 07.06.18	
11	Ревизия фильтра №3 1 ступени ХВО	шт.	1	33,63		33,63		07.06 - 09.06.18	
12	Ревизия фильтра №1 2 ступени ХВО	шт.	1	8,44		8,44		13.06 - 14.06.18	
13	Ревизия фильтра №2 2 ступени ХВО	шт.	1	8,44		8,44		15.06 - 16.06.18	
14	Очистка внутренней поверхности нагрева котла KE10-14 №1	шт.	1	7,44		7,44		15.06 - 16.06.18	
15	Очистка внутренней поверхности нагрева котла KE10-14 №2	шт.	1	7,44		7,44		17.07 - 28.07.18	
16	Очистка внутренней поверхности нагрева котла KE10-14 №3	шт.	1	7,44		7,44		01.08 - 14.08.18	
17	Опрессовка котла KE 10-14 №1,2,3	шт.	1	1,20		1,20		15.08 - 01.09.18	
18	Ревизия пароподогревателя питательной воды.	шт.	1	8,53		8,53		01.06 - 02.06.18	
19	Ревизия пароподогревателя исх. воды.	шт.	1	8,53		8,53		05.06 - 06.06.18	
20	Ревизия пароподогревателя сетевой воды.	шт.	1	8,53		8,53		07.06 - 08.06.18	
21	Ревизия пароподогревателя подпиточной воды.	шт.	1	10,40		10,40		13.06 - 14.06.18	
22	Ревизия подогревателя пароводяного ПП1 53-7-2 (Бойлера)			6,05		6,05		15.06 - 30.06.18	
23	Ревизия подогревателя водоводяной. ПВ 325х4-1,0-РГ (Скоростник)			6,05		6,05		03.07 - 17.07.18	
24	Ремонт сетевых насосов ЦН-400/105а	шт.	3	19,79		19,79		05.06 - 09.06.18	
25	Ремонт подпиточного насоса К100-65-250	шт.	2	16,38		16,38		13.06 - 15.06.18	
26	Ремонт перекачивающих насосов К50-55	шт.	2	16,38		16,38		19.06 - 21.06.18	

27	Ремонт конденсатных насосов К 30-50.	шт.	2	16,00		16,00	22.06 - 29.06.18	
28	Ремонт насоса резервной воды К90-35	шт.	2	16,38		16,38	22.06 - 29.06.18	
29	Ремонт насоса раствора соли К20-30	шт.	1	16,24		16,24	06.07 - 07.07.18	
30	Ремонт питательных насосов ЦНСГ 38-220	шт.	3	26,09		26,09	10.07 - 12.07.18	
31	Демонтаж,ревизия,монтаж электродвигателей.	шт.	15	92,30		92,30	10.07 - 28.07.18	
32	Ревизия преобразователей частоты	шт.	2	30,75		30,75	20.09 - 22.09.18	
33	Изготовление блоков	шт.	12	6,45		6,45	01.06 - 30.06.18	
34	Ревизия блоков ШЗУ № 1,2,3	шт.	42	21,46		21,46	03.07 - 21.07.18	
35	Демонтаж,ревизия,монтаж запорной задвижки.	шт.	158	29,50		29,50	03.07 - 21.07.18	
36	Демонтаж,ревизия,монтаж запорного фл.вентили.	шт.	74	5,40		5,40	01.08 - 18.08.18	
37	Ревизия резьбового вентиля	шт.	57	1,78		1,78	21.08 - 08.09.18	
38	Ревизия роликов ШЗУ № 1,2,3	шт.	18	30,00		30,00	01.08 - 15.08.18	
39	Ремонт дымососов котлов № 1,2,3.	шт.	3	64,99		64,99	03.07 - 21.07.18	
40	Ревизия возврата уноса котла №1, 2, 3.	шт.	3	22,50		22,50	24.07 - 26.07.18	
41	Ремонт вентиляторов котлов №1,2,3	шт.	3	22,50		22,50	01.08 - 03.08.18	
42	Демонтаж-ремонт-монтаж ПМЗ котла №1,2,3	шт.	3	7,87		7,87	10.07 - 21.07.18	
43	Ревизия экономайзеров котлов №1,2,3	шт.	3	28,69		28,69	17.07 - 24.07.18	

Начальник
котельной
Голованов В.А.

44	Ревизия роликов галлерей №1,2	шт.	376	17,80		17,80	01.06 - 30.06.18	
45	Ревизия лебедек ШЗУ №1,2,3.	шт.	3	65,20		65,20	01.08 - 09.08.18	
46	Демонтаж, монтаж , ремонт решеток котла KE 10-14 №1,2,3	шт.	3	191,48		191,48	01.08 - 09.08.18	
47	Замена передней обмуровки, охлаждение предтопка котла №3	шт.	1	127,25		127,25	10.07 - 21 .07.18	
48	Ревизия редукторов решеток котлов №1,2,3	шт.	3	38,70		38,70	07.08 - 14.08.18	
49	Ревизия редукторов конвейеров, питателя	шт.	3	5,30		5,30	10.07 - 17.07.18	
50	Ревизия барабанов конвейеров	шт.	4	54,50		54,50	18.07 - 21.07.18	
51	Ревизия питателя качающегося	шт.	1	7,80		7,80	24.07 - 25.07.18	
52	Ремонт дробилок молотковых СМД-504	шт.	2	41,00		41,00	01.08 - 04.08.18	
53	Замена негодной запорной арматуры флянцевая задвижка.	м.	53	42,49		42,49	01.06 - 06.06.18	
54	Ремонт ограждений площадок и лестниц	м.	40	11,00		11,00	04.09 -05.09.18	
55	Замена водоуказательных стекол уровня воды в барабане котла №1,2,3	шт.	6	51,10		51,10	10.07 - 12.07.18	
56	Замена запорного устройства указателя уровня воды со стекляными трубками на	шт.	6	7,87		7,87	10.07 - 12.07.18	
57	Ревизия тельфера	шт.	1	13,22		13,22	10.05 - 11.05.18	
58	Очистка дымовой трубы	шт.	1	19,08		19,08	10.07 - 14.07.18	
59	Демонтаж, монтаж провальной ямы котла №2	шт.	1	59,98		59,98	20.06 - 21.06.18	
60	Монтаж люков угольных бункеров котла №1,2,3	шт.	3	43,00		43,00	01.08 - 08.08.18	

61	Демонтаж-монтаж (замена) паровых вентилей паропровода	шт.	6	15,76		15,76	01.08 - 04.08.18	
62	Демонтаж-монтаж (замена) трубопровода подпитки сетевого деаэратора	м.	50	9,07		9,07	03.07 - 11.07.18	
63	Ревизия ТП котельной, щитовой углеподачи, щитов управления (скрейперов,	шт.	232	84,00		84,00	01.06 - 15.08.18	
64	Монтаж устройств плавного пуска на сетевые насосы, конденцатные насосы перекачивающие	шт.	6	20,00		20,00	16.08 - 17.08.18	
65	Замена кабеля звуковой сигнализации топливopодачи	м2	270	7,80		7,80	01.06 - 15.08.18	
66	Демонтаж, монтаж (замена) полов второго этажа	м2	80	1,05		1,05	10.07 - 12.07.18	
67	Монтаж греющего кабеля в водосточные трубы	м.	270	0,94		0,94	21.08 - 23.08.18	
68	Ревизия скрейпера №1,2,3	шт	3	72,24		72,24	04.07 - 14.07.18	
69	Побелка котельной.	м2	980	27,20		27,20	04.09 - 15.09.18	
70	Покраска оборудования и подсобных помещений.	м2	1200	198,78		198,78	04.09 - 29.09.18	
ИТОГО текущий ремонт по котельной № 2				2 016,09		2 016,09	0,00	

Текущий ремонт котельной 29 квартала

1	Демонтаж ,монтаж скрепера ШЗУ	М	155	28,28		28,28	03.07.-24.07.18	
	Отсоединение троса грузового и холодостого	Шт	2					
2	Очистка котельной от угольной пыли и штыба	М2	60	7,50		7,50	22.05-15.0618	
	Уборка котельного помещения							
3	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов №3	шт	3	45,28		45,28	05.06.-20.06.18	
	1Д630-90Б							
4	Демонтаж, ревизия, монтаж подпит очных насосов	шт	2	23,00		23,00	10.07.-17.07.18	
	1К100-65-250							
5	Демонтаж, ревизия, монтаж питательных насосов	шт	2	26,30		26,30	17.06.-30.06.18	
	ЦНСГ 38-220, Демонтаж насосов,							

6	Фильтры натрий и РНкатионовые, диаметром 1500мм.	Тн Кг	8,4 240	80,00		80,00		01.08-30.08.18	
7	Фильтры натрий и РНкатионовые, диаметром 700мм.	Тн Кг	2,1 60	50,00		50,00		01.08.-30.08.18	
8	Конвеер ленточный №1 на топливоподачи.	М Шт	60 5	89,49		89,49		01.06.-21.06.18	
9	Бойлерная группа ПП.1.53.7.2	Шт Шт	280 200	32,66		32,66		01.07-30.07.18	
10	Запорная арматура труба провода бойлерной группы ф80, ф150,ф200. Демонтаж, ревизия	Шт Шт	72 128	8,17		8,17		01.07.-30.07.18	
11	Дымососы №1,№2. ДН-15. Откручивание болтов ф16х50 на полумесяцах улитки дымососа	шт	2	35,00		35,00		01.07.-30.07.18	
12	Канал ШЗУ. Чистка канала ШЗУ ,откачка воды с применением	тн.	5	4,60		4,60		01.07-30.07.18	
13	Запорная арматура труба провода питательных насосов №1,№2.задвижки Ф80,ф100.	шт	5	23,53		23,53		01.07.-20.07.18	
14	Дробилки ДО1,№1,№2. Чистка коробов с помощью лопат и ведер. Демонтаж большой	шт	2	50,22		50,22		01.08-24.08.18	
15	Вентильаторы дутьевые ДН-8,котлов №1,№2. Демонтаж редуктора откручивание болтов и гаек,	шт	2	2,19		2,19		01.08.-30.08.18	
16	Электродвигателя сетевых насосов 160кв.1500об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие	шт	3					15.06.-25.06	
17	Электродвигатели питательных насосов 45Кв.3000об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие	шт	2					01.07.-20.07.18	
18	Электродвигатели питательных насосов 37Кв.3000об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие	шт	2					10.07.-30.07.18	
19	Электродвигатель малая лента 5,5кв.1500 об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие крышек, замена	шт	1					01.08-07.08.18	
20	Электродвигатель малая лента 7,5кв.1000 об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие крышек, замена	шт	1					09.08.-17.08.18	
21	Электродвигатель малая лента 7,5кв.1500 об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие крышек, замена	шт	2					10.08.-18.08.18	
22	Электродвигатель малая лента 11кв.1000 об.мин. Ревизия эл.двигателей, снятие крышек, замена	шт	2					01.07.-20.07.18	
				77 04		77 04			

		шт	3	44,04	44,04	10.07.-30.07.18	
23	Электродвигатель малая лента 7,5кв.780 об.мин. Ревизия эл. двигателей, снятие крышек, замена 11кВт.1000об.мин. Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	3			10.07.-30.07.18	
24	Электродвигатель скрепера ШЗУ 11кВт.1000об.мин. Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	1			01.08.-15.08.18	
25	Электродвигателя ПМЗ котлов №1, №2, №3.3кВт.1500об.мин.Ревизия эл	шт	6			01.08.-25.08.18	
26	Электродвигатели дымососов . 75кВт.1000об.мин.Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	3			01.07.-30.07.18	
27	Электродвигатели дутьевых вентиляторов 30кВт.1000об.мин. Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	3			01.06.-30/06.18	
28	Электродвигателя возврат уноса 7,5кВт3000об.мин.Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	3			01.06.-20.07.18.	
29	Электродвигатели качающего питателя 11кВт.1000об.мин. Ревизия эл. двигателей, снятие	шт	2			10.07.-30.07.18	
30	Территория котельной. Погрузка, вывоз мусора	тн.	60	17,85	17,85	03.09.—17.09.18	
31	Покраска котельной. Слесарное помещение, душевые, туалет, труба ф100,	м2 м2	36 42	29,56	29,56	01.09.-20.09.18	
32	Контакты. Ревизия контакторов, снятие напряжения силовой линии и цепей управления.	шт	8	6,65	6,65	01.08.-08.08.18	
33	Автоматы тока 3ф. Ревизия автоматов, снятие напряжения с вводных контактов. Снятие верхней	шт	41	44,03	44,03	08.08.-16.08.18	
34	Ревизия Эл.магнитных пускателей. Снятие напряжения силовой линии и цепей управления.	шт	43	34,68	34,68	20.08-30.08.18	
	ИТОГО текущий ремонт по котельной 29 квартала			661,02	661,02		

Текущий ремонт котельная Промбаза

1	Чистка котла Е 1/9	шт.	2	7,00	7,00	15.05 - 17.05.18	
2	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф 50 - Ф80, Ф100	шт.	16	16,12	16,12	21.05 - 23.05.18	
3	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 22квт, 15квт, 4квт	шт.	4	15,21	15,21	23.05 - 28.05.18	

4	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К60-90	шт	2	7,24		7,24	29.05 - 30.05.18	
5	Демонтаж, ревизия, монтаж подпиточных насосов К20-40	шт	2	7,24		7,24	31.05 - 02.06.18	
6	Чистка подпитывающей емкости об 14м3	шт	1	3,04		3,04	04.06 - 06.06.18	
7	Чистка дымохода от сажи и нагара	м3	1,5	5,39		5,39	06.06 - 08.06.18	
8	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт	4	8,51		8,51	11.06 - 13.06.18	
9	Ревизия вводного рубильника	шт	1	0,89		0,89	14.06 - 16.06.18	
10	Устройство односкатной кровли с устройством стропильной системы и покрытием из	м2	153	152,92		152,92	20.06.-29.06.18 01.08.-15.08.18	
11	Замена ворот в котельную (2,14 x 2,53 h) м	шт.	1	21,60		21,60	16.08 - 17.08.18	
12	Замена блока входной двери 2,1x 1,0м	шт.	1	11,90		11,90	18.08 - 19.08.18	
13	Замена оконных переплетов 2,05x 1,45 h	шт.	1	10,00		10,00	20.08 - 21.08.18	
14	Замена оконных переплетов 1,30x 1,45 h	шт.	2	7,50		7,50	23.08 - 25.08.18	
	ИТОГО текущий ремонт котельная Промбаза			274,57		274,57		

Начальник
котельных
Богатырёв С.П.

Текущий ремонт котельная Железнодорожная

1	Чистка котлов КВС (Универсал)	шт.	2	25,26		25,26	22.08 - 24.08.18	
2	Замена колосников котлов КВС котла №2 (Универсал)	к-т.	1	12,65		12,65	27.08 - 29.08.18	
3	Чистка дымохода от сажи	к-т.	1	31,20		31,20	30.08 - 03.09.18	
4	Демонтаж, ревизия, монтаж задвижек Ф 100 – 1 шт, Ф 80 - 4 шт.	шт.	5	21,25		21,25	04.09 - 05.09.18	

5	Демонтаж, ревизия, монтаж пускателей	шт.	2	3,00		3,00	06.09.2018		Начальник котельных Богатырёв С.П.
6	Демонтаж, ревизия, монтаж электродвигателей 4квт	шт.	2	16,58		16,58	07.09 - 10.09.18		
7	Демонтаж, ревизия, монтаж сетевых насосов К20-40	шт.	2	18,57		18,57	11.09 - 12.09.18		
8	Установка счетчика расхода холодной воды Ф 25мм	шт.	1	2,00		2,00	19.09.2018		
9	Замена стальной дымовой трубы Ф300мм высотой до 20метров со стальными тросовыми растяжками	шт.	1	50,00		50,00	20.09 - 25.09.18		
10	Ремонт душевой комнаты 1,5 x 3м H=2.6м	шт.	1	5,00		5,00	26.09 - 28.09.19		
11	Строительство туалета деревянного на 1 очко с выгребной ямой	шт.	1	12,00		12,00	13.09 - 18.09.18		
ИТОГО текущий ремонт котельная Железнодорожная				197,51		197,51			

Текущий ремонт тепловых сетей

1	Очистка тепловых колодцев на тепловых сетях от котельных №1,2,29кв	шт.	50	8,00		8,00	15.08 - 17.08.18		Начальник участка тепловых сетей Шумильченко Е.П.
2	Ремонт тепловых колодцев от котельных №1,2,29кв	шт.	30	85,79		85,79	20.08 - 25.08.18		
3	Ревизия задвижек Ф50-350	шт.	200	54,29		54,29	28.08 - 03.09.18		
4	Ревизия и ремонт оборудования ПНС Пушкина 34А и Центральная 17А	шт.	2	29,25		29,25	29.08 - 30.08.18		
5	Устройство ограждений, лестниц для технического обслуживания надземных тепловых сетей на	тн.	0,7	21,53		21,53	31.08 - 05.09.18		
6	Ремонт тепловой изоляции отдельными участками на надземных теплосетях.	м3	150	217,00		217,00	05.09 - 11.09.18		
7	Выкос травы вдоль надземных теплотрасс от котельных п. Чегдомын	км.	5,2	9,00		9,00	15.07 - 28.09.18		
8	Гидравлические испытания тепловых сетей пос. Чегдомын	-	-	9,50		9,50	12.09 - 18.09.18		

ИТОГО текущий ремонт тепловых сетей				434,36		434,36		
Текущий ремонт "Автотранспортный цех"								
1	Ремонт подъездных участков к воротам бокса			16,50		16,50	01.07 - 09.07.18	Начальник гаража Гранин Н.
2	Ремонт техники	ед.	8	893,00		893,00		
	ИТОГО текущий ремонт "Автотранспортный цех"			909,50		909,50		
	ИТОГО текущий ремонт по всем объектам							
Капитальный ремонт								
Котельная № 1								
1	Проведение тех. освидетельствования и экспертизы котлов №1,2,3,4 для определения возможности их эксплуатации, видов и объемов ремонта	шт.	4	200,00		200,00	01.03 - 01.04.18	Начальник эксплуатационного участка Кузьо И.В. Начальник котельной Пашков А.Н.
2	Замена водогрейного котла КВТС 10-150 ПВ №1 с навесным оборудованием	шт.	1	16 000,00		16 000,00	01.04 - 25.09.18	
3	Замена водогрейных котлов КВТС 10-150 № 1	шт.	1	3 500,00		3 500,00		
4	Ремонт конструкций дымовой трубы по рекомендациям промышленной экспертизы	шт.	1	750,00		750,00	13.08.-10.09.18	
	Итого по капитальному ремонту котельной № 1			20 450,00		20 450,00		
Котельная № 2								
1	Ремонт кирпичной дымовой трубы высотой 44,5м согласно заключения экспертизы промышленной	-	-	750,00		750,00	01.06. - 30.06.18	

2	Ремонт здания котельной: согласно заключения экспертной организации (ПромМаш Тест) по Итого по капитальному ремонту котельной № 2	-	-	950,00		950,00	01.06. - 30.06.18	
				1 700,00		1 700,00		
Тепловые сети								
1	Замена аварийных участков тепловых сетей	м.	902	1 575,00		1 575,00	16.07-31.09.18	Начальник эксплуатационного участка Кузьо И.В. Начальник участка тепловых сетей Шумильченко Е.П.
	Итого по капитальному ремонту тепловых сетей			1 575,00		1 575,00		
	Итого по капитальному ремонту силами подрядной организации			23 725,00		23 725,00		
	Итого текущий ремонт			6 421,28		6 421,28		
	Всего по выполнению работ текущего и капитального ремонта в пределах установленного тарифа::			30 146,28		30 146,28		
ООО Комресурс								
1. Котельная Средний Ургал								
	Текущий ремонт кот. оборудования (хозспособом):							
	Ремонт основного и вспомогательного котельного оборудования	к-т	3	51,2		51,2	май- сентябрь 2018г	мастер Барков А.В.
	Косметический ремонт помещений котельной							
	M/ окраска технологических трубопроводов котельной	m2	320	48,0		48,0		
	Итого ст-ть материалов по котельной Средний Ургал по тарифу			99,2		99,2		
	Дополнительные работы							
	Всего по котельной Средний Ургал			99,18		99,18		
ООО A/C "Ниман"								

3.1.1.	Текущий ремонт воздушных и кабельных линий 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ; ремонт П-образных опор, АП-образных опор, выравнивание опор	км	62,84	2300,00		2300,00	апрель	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.2.	Текущий ремонт электрических аппаратов: выключатели маслянные, электромагнитные, выключатели нагрузки и т.п.	шт	65	900,00		900,00	май-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
3.1.3.	Текущий ремонт силовых трансформаторов: ПС 35/6 кВ, Тп 6/0,4 кВ	шт	6	1200,00		1200,00	июнь-сентябрь	Главный энергетик ООО "А/с "Ниман"
	ИТОГО:			4400,00		4400,00		
	Всего котельные			392,152		392,152		
	Всего Электроснабжение:			7679,73		7679,728		
	ИТОГО АС НИМАН			8071,88		8071,88		
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"								
1	1 КВЛ-10 кВ ф.4 ПС "Герби" - ТП-2 Волозабор							
	Восстановление кабельного ввода	м	385	485		485	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
	Расчистка просеки	га	2	310		310	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
	Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	22	298		298	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
	Перетяжка проводов	м	1100	23		23	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
2	2 КЛ-10 кВ ТП-4 - ТП-5 п. Герби							

	Восстановление кабельной линии	м	330	415		415	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
3	ВЛ-6 кВ ПС "Тырма" - КТП-4							
	Расчистка просеки	га	0,95	148		148	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
	Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	19	257		257	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
	Перетяжка проводов	м	1100	23		23	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
4	Комплектные трансформаторные подстанции п. Тырма							
	Техническое обслуживание КТП	шт	8	59		59	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
5	Трансформаторные подстанции п. Солони							
	Техническое обслуживание	шт	3	22		22	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
6	Трансформаторные подстанции п. Сулук							
	Техническое обслуживание	шт	4	30		30	3 квартал 2018 года	РЭС "Комсомольский- на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
7	ВЛ-0,4 кВ п. Этыркен							

Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	40	550		550	3 квартал 2018 года	550	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
Перетяжка проводов	м	2000	42		42	3 квартал 2018 года	42	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
8 ВЛ-10 кВ п.Эльга								
Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	24	330		330	3 квартал 2018 года	330	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
Перетяжка проводов	м	1200	25		25	3 квартал 2018 года	25	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
9 ВЛ-10 кВ п.Алонка								
Расчистка просеки	га	0,7	110		110	3 квартал 2018 года	110	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	18	243		243	3 квартал 2018 года	243	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
Перетяжка проводов	м	900	20		20	3 квартал 2018 года	20	РЭС "Комсомольский-на-Амуре" филиал "Дальневосточный"
ИТОГО			3390		3390		3390	
Восстановление кабельных линий	м	385	485		485		485	
Расчистка просеки	га	3,65	580		580		580	
Выправка опор, восстановление диспетчерских наименований	шт	123	1780		1780		1780	
Перетяжка проводов	м	6300	133		133		133	

Техническое обслуживание ТП	шт	15	110	110	110
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
ООО "Комресурс"					
п. Чегдомын					
Капитальный ремонт					
Ремонт водовода ул. Строительная 1 - Лазо 17 (Ф 150 мм)	м	300	298,9	0	298,9
Ремонт водовода ул. Лазо 17 - ул. Центральная, 16 (Ф 159 мм)	м	430	736,5	0	736,5
Ремонт водовода ул. Центральная, 17 - 19 (Ф 89 мм)	м	80	89,0	0	89
ИТОГО капитальный ремонт:			1124,4		1124,4
Текущий ремонт					
Ремонт электрооборудования, з/арматуры скважин (скв. Шахтерская. ГРП. 33.26.23.23а.25.	шт.	12	245,7	0	245,7
Ремонт косметический зданий скважин, бетонирование устья (скв. Шахтерская. ГРП.	шт.	12	200,4	0	200,4
Утепление гидрантов	м3	3,6	35,8	0	35,8
Ремонт задвижек на водопроводных сетях	шт.	15	31,5		31,5
Ремонт водопроводных колодцев	шт.	5	78,0		78,0
Ремонт оборудования и зданий водоразборных колонок (Пушкина. Красноармейская. пер.	шт.	5	84,5	0	84,5
Ремонт теплоизоляции надземных водоводов (ЦЭС, Чегдомын)	м	500	178,1		178,1
Ремонт водонапорной башни (отопление, косметический ремонт, ремонт лестницы)	шт.	1	79,8		79,8
ВОС					
Ремонт насосного оборудования:					
Насосов подачи исходной воды на очистку Grundfos NB 80-200/18	шт	3	13,9		13,9

Уменьшен
ие потерь
воды

магистраль
2017

улучшени
е качества

	Насосов подачи чистой воды потребителю Willo COR -7 MV19504/2CC-WMS	шт	7	46,0			46,0	
	Ремонт запорной арматуры, дисковых затворов, клапанов. Ф 50 мм. 100 мм. 150 мм	шт	25	12,0			12,0	
	Ремонт электрооборудования в эл. щитах, ремонт эл. осветительных приборов в помещениях ВООС	шт	20	18,0			18,0	
	Итого ст-ть материалов по текущему ремонту			1023,63			1023,63	
	Итого по тарифу			2148,04			2148,03	
	ООО "КОМПРЕСУРС" п. Средний Ургал							
	Скважины Средний Ургал, водовод							
	Ремонт оборудования скважин, косметический ремонт	шт	2	28,81			28,81	
	Итого ст-ть материалов водоснабжение			28,81			28,81	
	Средний Ургал по тарифу			1153,22			1153,21	
	ИТОГО ООО Компресурс							
ООО "БАМсервис"								
	п.Новый Ургал							
	Текущий ремонт							
	Ремонт лаборатории	м2		500	0		500	
	Ремонт пожарных гидрантов	шт	12	47,3	0		47,3	
	Хлорирование РЧВ	м	110	10,8	0		10,8	
	Ремонт днища РЧВ	шт.	2	186	0		186,0	
	ремонт насосов	шт	4	21,6	0		21,6	
	Антикоррозийное покрытие РЧв	шт	2	123,6	0		123,6	
	частичный ремонт теплоизоляции	м	180	341,4	0		341,4	
	Замена сетевого насоса	шт	1	54,5	0		54,5	
	Итого Новый Ургал			1285,2			1285,2	
	п.Солони, Сулук							
	п.Солони							
	Капитальный ремонт							
9.1.	Капитальный ремонт НС-1	шт	1	193,8			193,8	
9.2.	Ремонт кровли НС-2	м2	260	189,0			189,0	
9.3.	Ремонт кровли НС-3	м2	132	47,3			47,3	

	Итого по капитальному ремонту				430,1	430,1
	Текущий ремонт					
9.4.	Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования НС-1	шт	10		49,3	49,3
9.5.	Промывка и дезинфекция РЧВ НС 1-2	шт	4		97,1	97,1
9.6.	Косметический ремонт НС-1	м2	95		34,8	34,8
9.7.	Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования НС-2	шт	5		33,0	33,0
9.8.	Косметический ремонт НС-2	м2	160		19,1	19,1
	Итого текущий ремонт п. Солони				233,3	233,3
	Капитальный ремонт сетей					
9.9.	Капитальный ремонт манистрального тр-да на уч-ке ТК-1 и ПНС	м	45		170,8	170,8
	Итого кап ремонт сетей п. Солони				170,8	170,8
	Ремонт запорной арматуры, пожарных гидрантов	шт	9		33,5	33,5
	Итого тек ремонт сетей п. Солони				33,5	33,5
	Итого Солони				867,7	867,7
	п. Сулук					
	Капитальный ремонт					
10.1.	Ремонт кровли павильона, ремонт ограждения	м2	180		180,9	180,9
10.2.	Смена насоса ЭЦВ -8-25/110	шт	1		80,0	80,0
	Итого кап ремонт п. Сулук				260,9	260,9
	Текущий ремонт					
10.12.	Текущий ремонт оборудования	шт	3		20,8	20,8
10.13.	Косметический ремонт НС-2	м2	200		5,7	5,7
10.14.	Промывка и дезинфекция РЧВ НС 1-2	шт	4		14,9	14,9
	Косметический ремонт НС-3	м2	155		12,8	12,8
	Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования	шт	4		5,5	5,5
	Итого текущий ремонт п. Сулук				59,7	59,7
	Итого Сулук				320,6	320,6
	Всего Сулук+Солони				1188,3	1188,3
	п.Алонка					
	Капитальный ремонт					
	Капитальный ремонт теплоизоляции	м	100		62,9	62,9

[illegible]

Частичный ремонт кровли НС-2	м2	100	6,4		6,4
Ремонт задвижек, пожарных гидрантов, водопроводных колодцев	шт	25	57,8		57,8
Итого ст-ть материалов по текущему ремонту			186,4		186,4
Итого Этыркен			260,2		260,2
ВСЕГО ООО БАМсервис водоснабжение			1918,9		1918,9

ООО "ТВС-сервис"

п. Тырма					
Текущий ремонт					
Смена глубинного насоса на скважине №1	шт.	1	31	0	31
Промывка ВВ	шт.	1	7	0	7
Строительство новой водоразборной будки ул.Савхозная	шт.	1	30	0	30
Ремонт водопроводной башни	шт.	1	50	0	50
ИТОГО ООО ТВС-сервис			118,0		118,0

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ООО "Комресурс"

п. Чегдомын					май-сентябрь 2017	Замена изношенн
Капитальный ремонт			1595,178571		1595,178571	
Ремонт канал. сетей ул. 60 лет Октября, 8 (Ф 100 мм)	м	25	42,0	0	42,0	
Ремонт канал. сетей ул. Пионерская, 16 (Ф 100 мм)	м	20	39,0	0	39,0	
Ремонт канал. сетей ул. Блюхера, 9 (Ф 100 мм)	м	30	51,0	0	51,0	
Ремонт канал. сетей ул. Софийская 46 (Ф 150 мм)	м	20	48,0	0	48,0	
Ремонт канал. сетей ул. Софийская 5 (Ф 150 мм)	м	35	61,0	0	61,0	
Ремонт канал. сетей ул. Парковая, 11 (Ф 100 мм)	м	30	46,7	0	46,7	
Ремонт канализационных сетей ЦЭС 8 (Ф 150 мм)	м	40	64,2	0	64,2	
Ремонт участки самотечного канал. коллектора от очистных сооружений п. Чегдомын (Ф 500 мм)	м	135	1130,6	0	1130,6	
Ремонт канализационных колодцев (Чегдомын, ЦЭС)	м	4	112,7	0	112,7	
Итого ст-ть материалов по капитальному ремонту		339	1595,2		1595,2	

	п.Солони				0		
	Капитальный ремонт						
14.1.	Ремонт запорной арматуры, насосного оборудования	шт	7	121,2		121,2	
	Итого кап ремонт п.Сулук			121,2		121,2	
	Текущий ремонт						
14.2.	Косметический ремонт	м2	30	4,9		4,9	
14.3.	Очистка и ремонт канализационных колодцев	шт	10	23,3		23,3	
	Итого ст-ть материалов по текущему ремонту	шт		28,2		28,2	
	Итого капитальный ремонт			121,2		121,2	
	п.Сулук						
	Капитальный ремонт						
15.1.	Ремонт канализационного коллектора	м	500	908,1		908,1	
	Итого кап ремонт п.Сулук			908,1		908,1	
	Текущий ремонт						
15.2.	Ревизия оборудования	шт	3	20,0		20,0	
15.3.	Очистка и ремонт канализационных колодцев	шт	10	8,2		8,2	
	Итого ст-ть материалов по текущему ремонту			28,2		28,2	
	Итого капитальный ремонт			908,1		908,1	
	Итого Солони+Сулук			1085,7		1085,7	
	п.Алонка						
16.1.	Чистка и ремонт канализационных колодцев	шт	10	17,4		17,4	
16.2.	Чистка приемка	шт	1	35,6		35,6	
16.3.	Ремонт задвижек	шт	20	6,5		6,5	
16.4.	Ремонт задвижек СБО	шт	20	4,9		4,9	
	Ремонт ограждения	м	100	18,5		18,5	
	Итого Алонка			82,9		82,9	
	п.Герби						
	Капитальный ремонт						
17.1.	Ремонт кровли очистных	м2	368	28,0		28,0	
	Итого по капитальному ремонту			28,0		28,0	
	Текущий ремонт						
17.3.	Текущий ремонт КНС	шт	1	37,2		37,2	
17.4.	Ремонт запорной арматуры, насосов	шт	7	15,9		15,9	
	Итого по текшему ремонту			53,1		53,1	

	01.06.-15.09	
	15.05.-30.09.	
	20.06.-31.08	

Замена трубопровода х/в, г/в., ул. Чегдомынска 3, 3"а" Замена трубопровода по ЦО ул. Блюхера, 9,11, ул. Центральная, 42.	м.п.	1022	1064,7		1064,7	февраль-сентябрь
Замена трубопровода х/в ул. Софийская,4. замена						
Установка приборов учета ул. Центральная 34., ул. Блюхера 4., ул. Центральная 36., ул. Блюхера 6	шт.	4	1322,2		1322,2	установлен
Зстановка домофона ул.Центральная 38	шт.	1	58,3		58,3	установлен
Замена, ревизия ВРУ ул. Блюхера,9. ул, Софийская,5. ул, Центральная 32. ул. Пионерская ,19.	шт.	8	386,4		386,4	май-сентябрь
Ремрнтные работы по электрике ул. Пушкина 52.	шт.	16	129,0		129,0	май-сентябрь
ИТОГО Строй Сервис" п. Чегдомын			5562,6		5562,0	

п. Новый Ургал ООО "СтройТехСервис" ул.Донецкая 3

Устройство козырьков на входом в подъезд	шт.	2	46,0		46,0	май-август	качество обслуживания
Замена почтовых ящиков	шт.	4	10,4		10,4	май-август	Ермаков М.А.
Ремонт вентиляции в подвальном помещении (установка Вентиляционной решетки)	шт.	6	1,5		1,5	май-август	
Итого п. Новый Ургал ООО "СтройТехСервис"			57,9		57,9		

ООО "УК Авангард" п. Чегдомын

Устройство козырьков над входами в подъезд пер. Школьный 4	шт.	2	59,20		59,20	май-август	качество обслуживания	Вольнова С.И.
Обустройство спусков в подвал ул. Софийская 10	шт.	2	51,30		51,30	май-август		
Устройство козырька над входом в подъездп. ЦЭС 13	шт.	5	46,55		46,55	май-август		
Обустройство входа в подъезд ул. Софийская 10"б"	шт.	2	13,10		13,10	май-август		
Устройство козырька над входом в подъезд п. ЦЭС,7	шт.	2	66,10		66,10	май-август		
Ремонт крылец п. ЦЭС 14.	шт	1	90,29		90,29	октябрь		

	Замена входных дверей ул. Лазо, 17. ЦЭС 11. ул. Пушкина 28. п. ЦЭС 3. ул. Центральная. 27. ул. Центральная, 7. ул. Железнодорожная, 24 п. ЦЭС, 5.	шт	17	391,55		391,55	октябрь	
	Замена оконных блоков ул.Пионерская ,3 ,4, 7 ул. Центральная ,46	шт.	33	601,20		601,20	май-август	
	Мелкий ремонт полов в местах общего пользования ул.Строительная , 5,11.	м2	29,60	73,10		73,10	сентябрь -июль	
	Ремонт подъезда ул.Центральная 19, ул.Центральна	шт	22	1203,5		1203,5	май-сентябрь	
	Ремонт мягкой кровли п. ЦЭС 12	м2	17,0	18,64		18,64	июль	
	Частичный ремонт заваленки (цоколь) ул.Центральная 18	шт	4	17,60		17,60	сентябрь	
	Ремонт венткоробов ул.Заводская 17"б", 10"а"	шт.	5	58,80		58,80	август-сентябрь	
	Подготовка и установка общедомового прибора учета тепловой энергии ул.Лазо 9, ул. Софийская 3а, ул. Центральная 54, пер. Школьный 6, ул.Центральная 23, ул. Строительная 19.	шт.	6	691,0		691,0	май-август	
	Замена розлива ул.Строительная 17, ул.Лазо 23, ул.Лазо 21,ул. Лазо 19, п.ЦЭС 1, п. ЦЭС 2,ЦЭС 6, п.ЦЭС 5, п.ЦЭС 12, ул.Центральная 25, ул.Лазо 15, ул.Заводская 18, п.ЦЭС 13, п. ЦЭС 4, ул.Софийская,12	шт.	596	705,3		705,3	май-октябрь	
	Замена розлива по ХВС п.ЦЭС,12,9,14,13,10	м.п.	197,1	417,9		417,9	май-сентябрь	
	Установка азуратора на канализационных стояках ул.Строительная 5, ул.Лазо 3, ул.Пионерская,4	шт.	15	10,76		10,76	май-сентябрь	
	Замена канализационных труб "лежака" п. ЦЭС 10	м	38	55,46		55,46	май-сентябрь	

	Ремонт внутренних электрических сетей	м	96	159,8		159,8	май-сентябрь		
	Ревизия ВРУ ул.Центральная 46, ул.Пушкина 4	шт.	2	128,2		128,2	апрель-август		
	Ревизия эл. щитка, замена вводного устройства ул. Строительная 3, п. ЦЭС 8.	шт	9	96,4		96,4	апрель-август		
	Установка датчиков на движение ул.Строительная 3, п. ЦЭС 2.	шт.	17	26		26	май-сентябрь		
	Установка светильников на лестничной площадке ул. Центральная 54	шт.	4	1,95		1,95	июль		
	Итого ООО "УК Авангард" п. Чегдомын			4983,70		4983,70			

ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын

	Ремонт крыльца	шт.	1	7,39		7,39	июнь - август	качество обслуживания	Кубрак А.В.
	Устройство козырьков ул. 60 Лет Октября, 8.	шт.	5	59,67		59,7	май-июнь		
	Вывод фановых труб за кровлю ул. Нагорная, 2 ул.Центральная,52 ул.Заводская,10 "б"	шт.	32	158,62		158,62	апрель-август		
	Замена дерев. блоков на оконные блоки из ПВХ	шт.	120	1736,55		1736,54	март-сентябрь		
	Установка почтовых ящиков ул.Центральная, 5. ул.Заводская, 16. ул. Пушкина, 36		50	17,20		17,20	апрель-май		
	Спуск в подвал ул. Софийская,1	м2	4	18,62		18,62	июль		
	Изготовление и уст-ка металлических дверей Строительная,7. ул. 60 Лет Октября 5. ул.Центральная, 5 ул.Центральная,52 ул. Лазо, 13 ул.Пушкина ,36	шт.	11	707,6		707,6	май - август		
	Ремонт подъездов ул.Блюхера, 5 ремонт подъезда №3. ул.Центральная,52 Ремонт подъезда (№3). ул. Мира,10. ул.Пушкина ,36	шт.	4	297,5		297,5	май-август		
	Замена розлива отопления ул.Мира, 10 Замена трубопровода розлива ц/о ул. Парковая, 11	м.п.	42	35,2		35,2	август-сентябрь		

	Замена стояков отопления с кранами ул. Мира 10	шт.	16	41,6		41,6	май-сентябрь		
	Замена канализации ул. Центральная, 3 ул. Центральная, 48 ул. Заводская, 6 ул. Центральная, 8	м.п.	155	204,76		204,76	январь-февраль		
	Ремонт подъездного отопления ул. 60 Лет Октября, 8	1	4	60,498		60,5	май-сентябрь		
	Замена и установка кранов, клапанов Центральная, 48 ул. Софийская, 3 ул. Парковая, 11 ул. Заводская, 19 ул. Заводская, 16. ул. 60 Лет Октября 3. ул. Центральная, 50. ул. 60 Лет Октября, 8. ул. Центральная, 52. ул. Блюхера, 3. ул. Блюхера 5.	шт.	89	545,3		545,3	май-август		
	Замена ВРУ ул. Заводская 8	шт.	1	53,2		53,23	январь-февраль		
	Ремонт подъездного освещения ул. Нагорная, 2.	м.п.	2	1,3		1,28	май		
	Замена электрооборудования в эл. щитах ул. Мира 8. ул. 60 Лет Октября 3, 5.	шт.	1288	2040,5		2040,5	март-сентябрь		
	Монтаж светильников уличного освещения ул. Заводская 10 "б"	шт.	3	14,3		14,32	май		
	Аварийно-восстановительные работы			1460,38		1460,38			
	Итого ООО "Мастер Плюс" п. Чегдомын			7460,17		7460,16			
ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал									
	Ремонт шиферной кровли ул. Армейская-3 ул. Артема-12 ул. Ростовская-7	м2	24	22,0		22,0	май-сентябрь	качество обслуживания	О.В. Магодеев

	Мягкая кровля ул.Армейская-4 (5,6 подъезды) ул.Артема-7 (3-й подъезд) ул.Артема-9 (4,9 подъезды) ул.Донецкая-1 (3,6,8,9 подъезды) ул.Донецкая-1а (1,6 подъезды) ул.Донецкая-5 (4-й подъезд) ул.Донецкая-9 (9,12 подъезды) ул.Донецкая-13 (2,4 подъезды) ул.Киевская-1 (1,2,3,4 подъезды) ул.Киевская-1а (1,3 подъезды) ул.Киевская-4 (4-й подъезд) ул.Киевская-5 (4,7 подъезды) ул. Киевская-5а (2,3,9 подъезды) ул.Киевская-6 (3-й подъезд) ул.Киевская-8 (3,4,5 подъезды) ул. Молодежная-1 (2-й подъезд) ул. Молодежная-3 (5,6 подъезды) ул.Ростовская-1 (2,3,6,7,8 подъезды) ул.Ростовская-3 (4-й подъезд) ул.Ростовская-4 (2,9 подъезды) ул.Ростовская-8 (1,3,4,5 подъезды) ул.60 лет-1 (4,5 подъезды) ул.60 лет-3 (6,7,9 подъезды) ул.60 лет-3а	м2	1200	1050,0		1050,0	май-сентябрь	ния
	Ремонт дверных блоков весь жилфонд	шт	104	309,4		309,4	май-сентябрь	
	Остекление весь жилфонд	м2	98	184,2		184,2	май-сентябрь	
	Ремонт подъездов Донецкая-1 (1,3,4,5,6,8,9 п-ды) Донецкая-1а (4,5,6,7,8 п-ды) Донецкая-2 (1,2,3,4 подъезды) Донецкая -11 (3-й п-д) Киевская-5 (7-й подъезд) Киевская-6 (1,2,3,4 подъезды) Победы-4 (1-й подъезд) Победы-6 (2-й подъезд) Ростовская -4 (3,6 подъезды) 60 лет-1 (2,3 подъезды) 60 лет-3 (4,5,8 подъезды)	шт	16	1028,0		1028,0	май-сентябрь	
	Ремонт тамбуров ул.Киевская -5 (2,3,4,5,9 подъезды)	шт	5	31,6		31,6	май-сентябрь	

Ремонт козырьков над подъездом ул.Армейская-4 (3,4 подъезды)ул.Артема-7 (5-й подъезд)ул.Артема-9 (1,2,4,9 подъезды)ул.Донецкая-1 (1,2,3,6,7,8 подъезды)ул.Донецкая-1а (3,5,7,8 подъезды)ул.Донецкая-2б (2-подвал)ул.Донецкая-4 (4-й подъезд)ул.Донецкая-13 (1,2 подъезды)ул.Киевская-1 (6,7 подъезды)ул.Киевская-5а (9-й подъезд)ул.Киевская-10 (1,2,3,4 подъезды)ул.Молодежная-1 (1,3 подвалы)ул.Молодежная-3 (1,2,4,5 подъезды)	шт	43	264,0	264,0	май-сентябрь	
Ремонт межпанельных швовул.Артема -9 (3,5,8 подъезды)ул.Донецкая -1 (1,2,3,4,5,7,9 подъезды)ул.Донецкая -1а (2,5,7,8 подъезды)ул.Донецкая -2а (1,2 подъезды)ул.Донецкая -5 (1,5,6 подъезды)ул.Киевская -1 (1,2,5,7 подъезды)ул.Киевская -1а (2,3,4 подъезды)ул.Киевская -4 (1-й подъезд)ул.Киевская -5а (1,3,5,7,9 подъезды)ул.Киевская -6 (4-й подъезд)ул.Киевская -8 (2,4,5 подъезды)ул.Молодежная -1 (1,2,3 подъезды)ул.Молодежная -3 (1,3,4,5,7 подъезды)ул.Молодежная -3 (1,2,3,4,5,7 подъезды)ул.Победы-4 (2-й	м.п.	980	728,5	728,5	май-сентябрь	
Ремонт крылец ул.Армейская-1 ул.Армейская-2 ул.Армейская-3 ул.Армейская-5ул.Донецкая-1 (8-й подъезд)ул.Донецкая-2 (3-й подъезд)ул.Донецкая-4 (1,2,3,4 подъезды)ул.Донецкая-5 (1,3,5 подъезды)ул.Донецкая-7ул.Донецкая-9 (10,11,12 подъезды)ул.Киевская-7ул.Киевская-8 (2,3,4,5 подъезды)ул.Победы-6 (2-й подъезд)ул.Ростовская-4 (4-й подъезд)ул.Ростовская-7 (1,2 подъезды)	шт	26	245,2	245,2	май-сентябрь	

Аварийно-восстановительные работы				84,5			84,5		май-сентябрь	
Промывка системы отопления (Весь жилой фонд)	шт.	45	720,0				720,0		май-сентябрь	
Ремонт розлива ГВС ул.Донецкая-1а, ул.Киевская-7	м.п.	105	189,0				189,0		май-сентябрь	
Ремонт розлива ХВС ул.Донецкая-9ул.Киевская-7	м.п.	70	116,0				116,0		май-сентябрь	
Ремонт стояков ГВС,ХВС (весь жилой фонд по	м.п.	165	195,0				195,0		май-сентябрь	
Ремонт стояков отопления (весь жилой фонд по	м.п.	110	128,6				128,6		май-сентябрь	
Ремонт подъездного отопления	шт.	4	66,0				66,0		май-сентябрь	
Ремонт запорной арматуры узлов ввода (весь жилой	м.п.		474,0				474,0		май-сентябрь	
Ревизия elevatorных узлов (весь жилой фонд)	шт.	170	380,0				380,0		май-сентябрь	
Замена, ризия запорной арматуры ул.Донецкая 1, ул.Донецкая-9, ул.Киевская-1ул.Киевская-1а, ул.Киевская-5, ул.ул.Киевская-5а, ул.Киевская-8,	шт.	18	417,5				417,5		май-сентябрь	
Ремонт трубопровода по канализациииул.Донецкая-11 ул.Донецкая-13,ул.Киевская-1,Юул.Киевская-1, ул.Молодежная-1,ул.Ростовская-1,ул.Ростовская-5	м.п.	485	713,9				713,9		май-сентябрь	
Изоляция трубопровода (весь жилой фонд)	м.п.		128,2				128,2		май-сентябрь	
Восстановить циркуляцию г.в. ул. Молодежная-1,3 Замена стояков отопления г.х.в. в мусоропроводах ул.Ростовская-3, ул. 8, ул.Донецкая-11, 13, ул	м.п.		53,0				53,0		май-сентябрь	
Ремонт и ревизия электропроводов (весь жилой фонд)	шт.		74,0				74,0		май-сентябрь	
Ремонти ревизия электропроводки (весь жилой фонд)	м.п.		340,0				340,0		май-сентябрь	
Ремонт и ревизия ВРУ (весь жилой фонд)	шт.		246,5				246,5		май-сентябрь	
Ремонт подъездного освещения (весь жилой фонд по	шт.		217,5				217,5		май-сентябрь	
Ремонт освещения в тамбурах (весь жилой фонд по	шт.		120,0				120,0		май-сентябрь	
Итого ООО "УК Ургал" п.Новый Ургал			9086,6				9086,6			
п. Сулук ООО Строй сервис"										
Замена дверных блоков ул. 40 лет Победы 2. ул, 40 лет Победы 4, ул.40 лет Победы 5. ул.,Ленина 10.	шт	6	96,0				96,0		май-сентябрь	Ю.В. Олифирова
Ревизия эл. щитов ВРУ	шт	16	681,6				681,6		май-сентябрь	качество обслуживания

Итого п. Сулук ООО Строй сервис"					777,6		777,6		
п. Герби ТСЖ "Герби"									
Ремонт шиферной кровли	м.п.	240	90,0		90,0	июнь	качество обслуживания	Кашин О.В.	
Ремонт дверных блоков	шт	32	480,0		480,0	май-сентябрь			
Ремонт канализации внутри дома	шт	1	125,0		125,0	май-сентябрь			
Итого п. Герби ТСЖ "ГЕРБИ"			695,0		695,0				
п.Этыркэн ООО "Мастер Плюс"									
Замена кранов на стояках по всему жилфонду (по 4шт)	шт.	64	122,24		122,24	май-сентябрь	качество обслуживания	Кубрак А.В.	
Итого п.Этыркэн ООО "Мастер Плюс"			122,24		122,24				
п. Алонка ТСЖ "Уют"									
Замена кровли над тамбурных козырьков по адресам:Молдавская 1(1подъезд), Молдавская 2(1подъезд),Молдавская 7(1подъезд),Молдавская 4, Лазо 4(2подъезд), Лазо 5(2подъезд), Лазо 6 замена дверей и дверных косяков по адресам. ул. Молдавская 1(1подъезд), Молдавская 4, ул.Молдавская 6(1,2 подъезд) ,ул. Молдавская 7(1подъезд), ул. Молдавская 8 (2подъезд), ул. Лазо 6(1,2 подъезд), ул.Лазо 7(1подъезд), Лазо 8(1,2 подъезд)	м.кв.	66,94	51,912		51,9	май-сентябрь	качество обслуживания	Бабяк Л.Н.	
1(2подъезд), ул.Молдавская 5(2 подъезд), ул. Молдавская 7 (1,2 подъезд), ул.Лазо 6 (оба подъезда), ул.Лазо 7(1подъезд).	шт	11	170,335		170,3	май-сентябрь			
Сантехнические работы: ремонт стояков ХВС,ГВС	шт.	19	120		120,0	июнь-август			
Итого п. Алонка ТСЖ "УЮТ"			513,047		513,0				
Всего жилищный фонд			29258,86		29258,25				

Состав штаба

по контролю за выполнение организационно–технических мероприятий
по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства
к отопительному сезону 2018/2019 года по Верхнебуреинскому району

- | | |
|-----------------|--|
| Лещук А.В. | - первый заместитель главы администрации района, руководитель штаба; |
| Алексиевич И.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, заместитель руководителя штаба; |
| Лештаева Н.Н. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, секретарь; |

Члены штаба:

- | | |
|---------------|--|
| Козина Т.Г. | - главный специалист отдела жилищно-коммунального и энергетики; |
| Безноско Р.В. | - заведующий сектором по делам ГОЧС и МП администрации района; |
| Акулов В.Г. | - начальник 5 отряда ОПС Хабаровского края, по согласованию; |
| Калинина Г.А. | - и.о. начальника ТО «Роспотребнадзор» по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе, по согласованию; |
| Сибилев Е.В. | - начальник Биробиджанского отдела отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью, по согласованию |