

_____ 2019г.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дорог р.п.Чегдомын-п.Шахтинский, п. Шахтинский- р.п.Софийск в 2019г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 7091053 руб.

Средства на оплату труда _____ 2062651 руб.

Сметная трудоемкость _____ 11379,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1_ квартал 2019г. _____



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- ования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-048-02 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР01-01-048-02 ОЗП=15,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=15,56	1000 м3 грунта	9,15 9150/1000	225518,63	211702,82	13815,81	4118,89		2063495	1937081	126414	37688	1205,1	11026,67		
2	ТСЭМ-120203	Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-120203 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-120203 ЭМ=4,93; ЗПМ=15,56	маш.-ч	40	2024,41		2024,41	303,73		80976		80976	12149				
3	ТЕР27-12-005-05	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м (Тч. прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-05 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-05 ОЗП=15,56; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,56	1 км дороги	0,033333 (200/6)/1000	287411,79	282349,21	5062,58	1016,38		9580	9412	168	34	1362,3	45,41		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ТЕР27-12-005-06	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05 (до 6м) (Тч. прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-06 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-06 ОЗП=15,56; ЭМ=7,6; ЗПМ=15,56	1 км дороги	0,166665 0.033333*5	37155,55	34508,66	2646,89	774,27			6193	5752	441	129	166,5	27,75	
5	ТЕР27-12-005-01	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-01 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-01 ОЗП=15,56; ЭМ=7,55; ЗПМ=15,56; МАТ=5,59	1 км дороги	0,0333333 (200/6)/1000	4600260,4	973433,76	68241,66	9360,58			153340	32447	2275	312	5024,9	167,49	
6	ТЕР27-12-005-02	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01 (до 6м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-02 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-02 ОЗП=15,56; ЭМ=7,56; ЗПМ=15,56; МАТ=5,6	1 км дороги	0,16665 0.033333*5	632992,69	129861,58	9429,51	1263,94			105488	21641	1571	211	670,35	111,71	
7	ТЕР01-01-036-04	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-04 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР01-01-036-04 ОЗП=15,56; ЭМ=6,48; ЗПМ=15,56	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,125 (125*9)/1000	225,96		225,96	34,08			254		254	38			
8	ТСЭМ-070154	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 кВт (330 л.с.)(уширение дороги) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-070154 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-070154 ЭМ=6,48; ЗПМ=15,56	маш.-ч	20	1882,96		1882,96	284,44			37659		37659	5689			
9	ТСЭМ-400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400131 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-400131 ЭМ=3,45	маш.-ч	3	112,5		112,5				338		338				
10	ТСЭМ-400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400103 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-400103 ЭМ=7,23	маш.-ч	4	1254,33		1254,33	17,1			5017		5017	68			

Гранд-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Счет/факт ура ООО "Артельст арателей Ниман"	Стоимость парома (переправы) Цена: 2650/1,18=2245,76руб	4 22	2245,76					8983	2006333	255113	56318			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 :															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом															
Автомобильные дороги															
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом															
Автомобильные дороги															
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Переход к 10-й зоне строительства 2471323*0,18															

Гранд-Смета (вер.8.0)

	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
Итого																															
НДС 20% от 5909211																															
ВСЕГО по смете																															
11379,03																															