

СОГЛАСОВАНО:

« \_\_\_\_\_ 2019 г.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения  
(наименование стройки)

\_\_\_\_\_ 2019 г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт дорог р.п Чегдомын-п.Шахтинский, п. Шахтинский- р.п.Софийск в 2019г.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 7116127 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2072020 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 11439,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 1 квартал 2019г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех			Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР01-01-048-02 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР01-01-048-02 ОЗП=15,56; ЭМ=6,4; ЗПМ=15,56	1000 м3 грунта	9,2 9200/1000	225518,63	211702,82	13815,81	4118,89		2074771	1947666	127105	37894	1205,1	11086,92		
2	ТСЭМ-120203	Автогрейдеры тяжелого типа 173 кВт (235 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТСЭМ-120203 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-120203 ЭМ=4,93; ЗПМ=15,56	маш.-ч	40	2024,41		2024,41	303,73		80976		80976	12149				
3	ТЕР27-12-005-05	Разборка временных лежневых дорог шириной проезжей части 3,5 м (Тч. прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР27-12-005-05 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-05 ОЗП=15,56; ЭМ=7,49; ЗПМ=15,56	1 км дороги	0,033333 (200/6)/1000	287411,79	282349,21	5062,58	1016,38		9580	9412	168	34	1362,3	45,41		



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ТЕР27-12-005-06	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-05 ( до 6м) (Тч. прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-06 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-06 ОЗП=15,56; ЭМ=7,6; ЗПМ=15,56	1 км дороги	0,166665 0,033333*5	37155,55	34508,66	2646,89	774,27			6193	5752	441	129	166,5	27,75	
5	ТЕР27-12-005-01	Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-01 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-01 ОЗП=15,56; ЭМ=7,55; ЗПМ=15,56; МАТ=5,59	1 км дороги	0,0333333 (200,6)/1000	4600260,4	973433,76	68241,66	9360,58			153340	32447	2275	312	5024,9	167,49	
6	ТЕР27-12-005-02	На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к расценке 27-12-005-01 ( до 6м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-005-02 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР27-12-005-02 ОЗП=15,56; ЭМ=7,56; ЗПМ=15,56; МАТ=5,6	1 км дороги	0,16665 0,033333*5	632992,69	129861,58	9429,51	1263,94			105488	21641	1571	211	670,35	111,71	
7	ТЕР01-01-036-04	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-036-04 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР01-01-036-04 ОЗП=15,56; ЭМ=6,48; ЗПМ=15,56	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,125 (125*9)/1000	225,96		225,96	34,08			254		254	38			
8	ТСЭМ-070154	Бульдозеры при работе на других видах строительства 243 кВт (330 л.с.)(уширение дороги) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-070154 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-070154 ЭМ=6,48; ЗПМ=15,56	маш.-ч	15	1882,96		1882,96	284,44		28244		28244	4267				
9	ТСЭМ-400131	Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400131 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-400131 ЭМ=3,45	маш.-ч	3	112,5		112,5			338		338					
10	ТСЭМ-400103	Тягачи седельные, грузоподъемность 30 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЭМ-400103 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТСЭМ-400103 ЭМ=7,23	маш.-ч	4	1254,33		1254,33	17,1		5017		5017	68				



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Счет/факт ура ООО "Артельст арателей Ниман"	Стоимость парома (переправы) Цена: 2650/1,18=2245,76руб	кол-во	6 3*2	2245,76					13475	2016918	246389	55102		11439,28	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 :																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Перевозка грузов автотранспортом																
Автомобильные дороги																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Перевозка грузов автотранспортом																
Автомобильные дороги																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Переход к 10-й зоне строительства 2477676*0,18																



Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										5930106						
НДС 20% от 5930106										1186021						
ВСЕГО по смете										7116127					11439,28	

Составил: Инженер-сметчик  Аникина М.Э.

Проверил: Начальник отдела архитектуры  Писарева Т.М.  
и градостроительства