

_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:


А. А. Крутько



Автомобильные дороги общего пользования местного значения
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на ремонт дороги п. Шахтинский - п. Софийск (83км-90км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 6284716 руб.
Средства на оплату труда 1387837 руб.
Сметная трудоемкость 6930,54 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса Оборудования, т
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР01-01-013-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-04 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-01-013-04 ОЗП=16,34; ЭМ=7,43; ЗПМ=16,34; МАТ=4,9 НР (73219 руб.): 100% от ФОТ СП (31484 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	5,7 5700/1000	5223,43	135,43	5073,71	650,66		29774	772	28920	3709	13,11	74,73		
2	ТССЦпг-03-21-01-008	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-008 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТССЦпг03-21-01-008 ЭМ=8,1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	11115 5700*1,95	12,36		12,36			137381		137381					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом																
Перевозка грузов автотранспортом																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																
Итого										3601156					6930,54	
В том числе:										1112786						
Материалы										26960						
Машины и механизмы										4740902					6930,54	
ФОТ										402						
Накладные расходы										1479797						
Сметная прибыль										1387837						
Переход к 10-й зоне строительства 2757562*0,18										1386872						
Итого										596468						
НДС 20% от 5237263										496361						
ВСЕГО по смете										5237263						
										1047453						
										6284716					6930,54	

Составил: Инженер-сметчик  Аникина М.Э.

Проверил: Начальник отдела архитектуры  Писарева Т.М.
и градостроительства