

_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Автомобильные дороги общего пользования местного значения
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт дороги п. Шахтинский -п. Софийск (60км-81км)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 8091082 руб.
Средства на оплату труда 1724295 руб.
Сметная трудоемкость 8548,98 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Общая масса обору- дования, т
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР01-02-119-01	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при редкой поросли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-01 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-119-01 ОЗП=16.34; ЗПМ=16.34 НР (57469 руб.): 84% от ФОТ СП (25998 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м2	120 12000/100	34.89	34.89				4187	4187			3.09	370.8		
2	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную: при средней поросли ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-119-02 Индекс 2 квартал 2019 г. к ТЕР01-02-119-02 ОЗП=16.34; ЗПМ=16.34 НР (89230 руб.): 84% от ФОТ СП (40366 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	100 м2	130 13000/100	50.01	50.01				6501	6501			4.43	575.9		

Гранд-Смета (вер.8.0)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1															
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)															
Благоустройство															
Погрузо-разгрузочные работы															
Перевозка грузов автотранспортом															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Переход к 10-й зоне строительства 3645338*0,18															
Итого															
НДС 20% от 6742568															
ВСЕГО по смете															

Составил: Инженер-сметчик Аникина М.Э.

Проверил: Начальник отдела архитектуры Писарева Т.М.

и градостроительства